



**UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK**

**FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA CIVIL**

**Trabajo de Titulación Previo a la Obtención del Título de**

**MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM**

**Gestión BIM Edificio Bellavista, Rol BIM Manager**

Carlos Andrés Encalada Suntaxi

Quito, septiembre de 2023



## DECLARACIÓN JURAMENTADA

Yo, Carlos Andrés Encalada Suntaxi, con cédula de identidad # 171440344-9, declaro bajo juramento que el trabajo aquí desarrollado es de mi autoría, que no ha sido previamente presentado para ningún grado a calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

A través de la presente declaración, cedo mis derechos de propiedad intelectual que correspondan relacionados a este trabajo, a la UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK, según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la normativa institucional vigente.

D. M. Quito, mayo de 2023

---

Carlos Andrés Encalada Suntaxi

Correo electrónico: carlos.encalada@uisek.edu.ec



## **DECLARATORIA**

El presente trabajo de investigación titulado:

**“GESTIÓN BIM DEL EDIFICIO BELLAVISTA. ROL BIM MANAGER”**

Realizado por:

**Carlos Andrés Encalada Suntaxi**

como Requisito para la Obtención del Título de:

**MAGISTER EN GERENCIA DE PROYECTOS BIM**

ha sido dirigido por el profesor

**LICENCIADO ELMER MUÑOZ H.**

quien considera que constituye un trabajo original de su autor

**FIRMA**

“Gestión BIM Edificio Bellavista, Rol BIM Manager”

Por

**Carlos Andrés Encalada Suntaxi**

Mayo 2023

Aprobado:

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Tutor

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Presidente del Tribunal

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Miembro del Tribunal

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial, Miembro del Tribunal

Aceptado y Firmado: \_\_\_\_\_ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Aceptado y Firmado: \_\_\_\_\_ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Aceptado y Firmado: \_\_\_\_\_ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

\_\_\_\_\_ día, mes, año

Primer Nombre, Inicial, Primer Apellido, Inicial.

Presidente(a) del Tribunal

Universidad Internacional SEK

## **Dedicatoria**

A mi madre por apoyarme siempre.



## **Agradecimiento**

A mi novia Gabriela y a mi perrito Otto, por ser parte de este proceso.

## Resumen

Este trabajo propone la implementación de la metodología BIM para ser utilizada en el proyecto de construcción, “Edificio Bellavista”, ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito. La edificación cuenta con cuatro plantas habitacionales y dos subsuelos. Con el objetivo de mostrar los beneficios del enfoque BIM a lo largo la planificación del proyecto, se plantearon dos propuestas de diseño para el edificio, una con hormigón armado y la segunda en estructura metálica, de las cuales se evaluó el costo y posteriormente se realizó la planificación de la mejor propuesta. Con el uso de la metodología propuesta se logró optimizar de manera más eficiente el intercambio de información y la gestión del cambio. Además, de una eficaz obtención de medidas y cantidades de obra para optimizar tiempos y costos

*Palabras clave:* BIM, gestión del cambio, construcción, planificación.

## Abstract

This work proposes the implementation of the BIM methodology to be used in the construction project, "Bellavista Building", located in the Metropolitan District of Quito. The building has four residential floors and two basements, with the aim of showing the benefits of the BIM approach throughout the planning of the project, two design proposals for the building were raised, one with reinforced concrete and the second in a metal structure, of which the cost was evaluated and later the planning of the best proposal was carried out. With the use of the proposed methodology, it was possible to optimize more efficiently the exchange of information and change management. In addition, an efficient obtaining of measures and quantities of work to optimize times and costs.

*Keywords:* BIM, change management, construction, planning.

## Tabla de Contenidos

<b>CAPÍTULO 1: OBJETIVOS ACADÉMICOS .....</b>	<b>10</b>
1.1. Introducción.....	10
1.2. Objetivos Generales de Trabajo Académico .....	12
1.3. Objetivos Específicos del Trabajo Académico.....	12
<b>CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....</b>	<b>13</b>
2.1. Introducción.....	13
2.2. Antecedentes.....	13
2.3. Descripción del proyecto .....	15
<b>CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA BIM .....</b>	<b>17</b>
3.1. Introducción.....	17
3.2. Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650 .....	17
3.3. Fundamentos de la norma ISO 19650.....	20
<i>3.3.1. La norma EN ISO 19650-1.....</i>	<i>20</i>
<i>3.3.2. La norma EN ISO 19650-3.....</i>	<i>22</i>
<i>3.3.3. La norma EN ISO 19650-4.....</i>	<i>23</i>
<i>3.3.4. La norma EN ISO 19650-5.....</i>	<i>24</i>
3.4. Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción .....	25
3.5. Importancia de la Implementación BIM en el Proyecto .....	26
<b>CAPÍTULO 4: EIR.....</b>	<b>27</b>
4.1. Introducción.....	27
4.2. Situación del proyecto .....	27
4.3. EIR.....	28
4.4. Objetivos.....	29
4.5. Objetivos específicos .....	29
4.6. Desarrollo .....	31
<i>4.6.1. Información del proyecto .....</i>	<i>31</i>
<i>4.6.2. Requerimiento del cliente.....</i>	<i>32</i>

4.6.3. Caracterización del cliente.....	32
4.6.4. Alcance del Proyecto.....	33
4.6.5. Metodología.....	35
4.6.6. Integrantes y roles EQUIPO TÉCNICO.....	36
4.6.7. Fases del proyecto.....	36
4.6.8. Usos BIM.....	36
4.6.9. Hitos de entrega de información.....	37
4.6.10. Niveles de desarrollo.....	37
4.7. Tecnología.....	39
4.7.1. Protocolo de gestión de la información de la construcción.....	41
<b>CAPÍTULO 5: BEP.....</b>	<b>43</b>
5.1. Plan de ejecución BIM proyectos.....	43
5.1.1. Carátula.....	43
5.1.2. Objetivos generales.....	44
5.1.3. Objetivos específicos.....	44
5.1.4. Información del proyecto.....	45
5.1.5. Hitos del proyecto.....	46
5.1.6. Estándares a utilizar.....	46
5.1.7. Equipo de trabajo.....	47
5.1.8. Capacidad del equipo.....	48
5.1.9. Roles y responsabilidades.....	49
5.1.10. Formato de reuniones.....	51
5.2. Usos del Modelo.....	53
5.2.1. Registro de condiciones existentes.....	53
5.2.2. Pronosticar – tiempo.....	54
5.2.3. Computar – 5D.....	55
5.2.4. Detección de interferencias.....	56
5.2.5. Graficación y simbología.....	57

5.2.6. <i>Visualización</i> .....	58
5.2.7. <i>Estrategia de entregables</i> .....	59
5.2.8. <i>Monitoreo y control</i> .....	60
5.2.9. <i>Análisis de los usos del modelo</i> .....	61
5.2.10. <i>Nivel de información geométrica y no geométrica</i> .....	62
5.2.11. <i>Gestión de la información</i> .....	62
5.2.11.1. Entorno común de datos .....	62
5.2.11.2. Estructura de las carpetas .....	63
5.2.12. <i>Modelos BIM</i> .....	67
5.2.12.1. Modelos a entregar .....	67
5.2.12.2. Nomenclatura de los modelos .....	68
5.2.12.3. Formatos de entrega de modelos .....	68
5.2.12.4. Control de calidad del modelo .....	69
5.3. <i>Nomenclatura de archivos</i> .....	70
5.3.1. <i>Formatos requeridos</i> .....	70
5.3.2. <i>Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto</i> .....	71
5.3.3. <i>Matriz de interferencia</i> .....	71
5.3.4. <i>Sistema de coordenadas y unidades</i> .....	72
5.3.5. <i>Niveles y ejes de referencia</i> .....	73
5.3.6. <i>Estrategia de colaboración</i> .....	74
5.3.6.1. Plataforma de comunicación .....	74
5.3.7. <i>Estrategia de reuniones</i> .....	74
5.3.8. <i>Recursos requeridos</i> .....	74
5.3.8.1. Hardware .....	74
5.3.8.2. Software .....	76
5.3.9. <i>Manual de estilos</i> .....	77
5.3.10. <i>Formato de entregables del proyecto</i> .....	77
<b>CAPÍTULO 6: DETALLES DEL ROL – GERENTE BIL</b> .....	<b>78</b>

6.1. Perfil del rol.....	78
6.2. Objetivos Rol.....	79
6.3. Desarrollo del rol.....	80
6.3.1. Responsabilidades del rol (ALCANCE).....	80
6.3.2. Actividades dentro del rol (FLUJOS).....	81
6.3.2.1. Elaboración del BEP.....	81
6.3.2.5. Estructura de carpetas.....	85
6.3.3. Documentos iniciales para el desarrollo del proyecto.....	90
6.3.3.1. Plan de Ejecución de BIM.....	90
6.3.3.1.1. Carátula.....	91
6.3.3.1.2. Objetivos generales.....	92
6.3.3.1.3. Objetivos específicos.....	92
6.3.3.1.4. Información del proyecto.....	93
6.3.3.1.5. Hitos del proyecto.....	94
6.3.3.1.6. Estándares a utilizar.....	94
6.3.3.1.7. Equipo de trabajo.....	95
6.3.3.1.8. Capacidad del equipo.....	96
6.3.3.1.9. Roles y responsabilidades.....	97
6.3.3.1.10. Formato de reuniones.....	99
6.3.3.2. Usos del Modelo.....	101
6.3.3.2.1. Registro de condiciones existentes.....	101
6.3.3.2.2. Pronosticar – tiempo.....	102
6.3.3.2.3. Computar – 5D.....	103
6.3.3.2.4. Detección de interferencias.....	104
6.3.3.2.5. Graficación y simbología.....	105
6.3.3.2.6. Visualización.....	106
6.3.3.2.7. Estrategia de entregables.....	107
6.3.3.2.8. Monitoreo y control.....	108

6.3.3.2.9. <i>Análisis de los usos del modelo</i> .....	109
6.3.3.2.10. <i>Nivel de información geométrica y no geométrica</i> .....	110
6.3.3.2.11. <i>Gestión de la información</i> .....	111
6.3.3.2.12. <i>Modelos BIM</i> .....	116
6.3.3.3. <i>Nomenclatura de archivos</i> .....	118
6.3.3.3.1. <i>Formatos requeridos</i> .....	119
6.3.3.3.2. <i>Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto</i> .....	119
6.3.3.3.3. <i>Matriz de interferencia</i> .....	120
6.3.3.3.4. <i>Sistema de coordenadas y unidades</i> .....	121
6.3.3.3.5. <i>Niveles y ejes de referencia</i> .....	121
6.3.3.3.6. <i>Estrategia de colaboración</i> .....	122
6.3.3.3.7. <i>Estrategia de reuniones</i> .....	123
6.3.3.3.8. <i>Recursos requeridos</i> .....	123
6.3.3.3.9. <i>Manual de estilos</i> .....	125
6.3.3.4 <i>Formato de entregables del proyecto</i> .....	125
<b>CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES</b> .....	<b>126</b>
7.1. <i>Conclusiones generales</i> .....	126
7.2. <i>Conclusiones específicas</i> .....	127
<b>Referencias</b> .....	<b>128</b>
<b>Anexo A: Título del anexo</b> .....	<b>129</b>

## Lista de Tablas

<b>Tabla 1</b> <i>Prioridades Usos BIM</i> .....	30
<b>Tabla 2</b> <i>Información del proyecto</i> .....	31
<b>Tabla 3</b> <i>Requerimientos del cliente</i> .....	32
<b>Tabla 4</b> <i>Integrantes y roles</i> .....	36
<b>Tabla 5</b> <i>Cronograma de entrega de información</i> .....	37
<b>Tabla 6</b> <i>Roles y LOD</i> .....	38
<b>Tabla 7</b> <i>Tecnología utilizada</i> .....	39
<b>Tabla 8</b> <i>Entregables de información</i> .....	41
<b>Tabla 9</b> <i>Herramientas para el intercambio de información</i> .....	41
<b>Tabla 10</b> <i>Prioridades de los objetivos estratégicos</i> .....	44
<b>Tabla 11</b> <i>Datos del proyectos</i> .....	45
<b>Tabla 12</b> <i>Hitos del proyecto</i> .....	46
<b>Tabla 13</b> <i>Capacidad del equipo</i> .....	49
<b>Tabla 14</b> <i>Formato de reuniones</i> .....	52
<b>Tabla 15</b> <i>Uso del modelo</i> .....	61
<b>Tabla 16</b> <i>Organización de carpetas</i> .....	64
<b>Tabla 17</b> <i>Nomenclatura de los modelos</i> .....	68
<b>Tabla 18</b> <i>Archivos entregables</i> .....	68
<b>Tabla 19</b> <i>Control de calidad del modelo</i> .....	69
<b>Tabla 20</b> <i>Nomenclatura de archivos</i> .....	70
<b>Tabla 21</b> <i>Formatos</i> .....	71
<b>Tabla 22</b> <i>Colores asignados</i> .....	71
<b>Tabla 23</b> <i>Hardware</i> .....	75
<b>Tabla 24</b> <i>Entregables</i> .....	77

<b>Tabla 25</b> <i>Roles BIM asignados</i> .....	79
<b>Tabla 26</b> <i>Organización de las carpetas</i> .....	86
<b>Tabla 27</b> <i>Prioridades de los objetivos estratégicos</i> .....	92
<b>Tabla 28</b> <i>Datos del proyecto</i> .....	93
<b>Tabla 29</b> <i>Hitos del proyecto</i> .....	94
<b>Tabla 30</b> <i>Capacidad del equipo</i> .....	97
<b>Tabla 31</b> <i>Formato de reuniones</i> .....	99
<b>Tabla 32</b> <i>Uso del modelo</i> .....	109
<b>Tabla 33</b> <i>Organización de carpetas</i> .....	112
<b>Tabla 34</b> <i>Nomenclatura de los modelos</i> .....	116
<b>Tabla 35</b> <i>Archivos entregables</i> .....	117
<b>Tabla 36</b> <i>Control de calidad del modelo</i> .....	117
<b>Tabla 37</b> <i>Nomenclatura de archivos</i> .....	118
<b>Tabla 38</b> <i>Formatos</i> .....	119
<b>Tabla 39</b> <i>Colores asignados</i> .....	119
<b>Tabla 40</b> <i>Hardware</i> .....	123
<b>Tabla 41</b> <i>Entregables</i> .....	125

## Lista de Figuras

<b>Figura 1</b> <i>Flujo de requerimientos de información</i> .....	18
<b>Figura 2</b> <i>Fase de gestión activo de un proyecto</i> .....	18
<b>Figura 3</b> <i>Fase de desarrollo</i> .....	19
<b>Figura 4</b> <i>Documentación</i> .....	19
<b>Figura 5</b> <i>Requisitos de seguridad</i> .....	20
<b>Figura 6</b> <i>Articulación de los requisitos de información y los entregables de información</i> .....	28
<b>Figura 7</b> <i>Software</i> .....	40
<b>Figura 8</b> <i>Carátula</i> .....	43
<b>Figura 9</b> <i>Organigrama del equipo de trabajo</i> .....	48
<b>Figura 10</b> <i>Información existente</i> .....	54
<b>Figura 11</b> <i>Pronosticar tiempo</i> .....	55
<b>Figura 12</b> <i>Programación 5D</i> .....	56
<b>Figura 13</b> <i>Detección de interferencias</i> .....	57
<b>Figura 14</b> <i>Graficación y Simbología</i> .....	58
<b>Figura 15</b> <i>Visualización</i> .....	58
<b>Figura 16</b> <i>Estrategia de entregables</i> .....	59
<b>Figura 17</b> <i>Monitoreo</i> .....	60
<b>Figura 18</b> <i>Matriz de interferencia</i> .....	72
<b>Figura 19</b> <i>Parámetros a seguir</i> .....	73
<b>Figura 20</b> <i>Software</i> .....	76
<b>Figura 21</b> <i>Elaboración del BEP</i> .....	82
<b>Figura 22</b> <i>Gestión de calidad</i> .....	83
<b>Figura 23</b> <i>Interoperabilidad</i> .....	84

<b>Figura 24</b> <i>Gestión de modelado</i> .....	85
<b>Figura 25</b> <i>Organización del entorno común de datos</i> .....	90
<b>Figura 26</b> <i>Carátula</i> .....	91
<b>Figura 27</b> <i>Organigrama del equipo de trabajo</i> .....	96
<b>Figura 28</b> <i>Información existente</i> .....	102
<b>Figura 29</b> <i>Pronosticar tiempo 4D</i> .....	103
<b>Figura 30</b> <i>Programación 3D</i> .....	104
<b>Figura 31</b> <i>Detección de interferencias</i> .....	105
<b>Figura 32</b> <i>Graficación y simbología</i> .....	106
<b>Figura 33</b> <i>Visualización</i> .....	107
<b>Figura 34</b> <i>Estrategia de entregables</i> .....	108
<b>Figura 35</b> <i>Monitoreo y control</i> .....	109
<b>Figura 36</b> <i>Matriz de interferencia</i> .....	120
<b>Figura 37</b> <i>Parámetros a seguir</i> .....	122
<b>Figura 38</b> <i>Software</i> .....	124

## CAPÍTULO 1: OBJETIVOS ACADÉMICOS

### 1.1.Introducción

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios además de cualquier otro proyecto de construcción o de planificación (Ingeoexpert, 2022). El potencial del BIM se basa en forma de almacenamiento de datos y el intercambio de información de la construcción. La estructura BIM procesa la información almacenada en bases de datos compartidas, en donde se puede acceder y editar estos datos de manera más eficiente, que facilita y agiliza el trabajo en equipo (Pelayo, 2020).

Asimismo, la metodología BIM facilita la participación entre todos los involucrados en un proyecto como: gerentes, coordinadores, arquitectos, ingenieros, desarrolladores, cliente, etc. Además de promover un trabajo colaborativo entre los profesionales (Giménez, 2019).

El proyecto “GESTIÓN BIM DEL EDIFICIO BELLAVISTA”, ha sido desarrollado por 4 profesionales dentro del equipo: Arq. Carlos Encalada, Gerente BIM; Ing. William Moncayo, Coordinador BIM; Arq. Julio Jaramillo, Líder Arquitectura y Líder MEP; Ing. Klever Estrada, Líder Estructura; a continuación, se dará una descripción breve de cada rol:

**Gerente BIM:** El rol de gerente dentro de este proyecto tiene como objetivo principal el controlar toda la organización de la información que se vaya generando a partir de metodologías BIM que garanticen los requerimientos del cliente (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

Se controlará el desarrollo, la coordinación, la publicación del modelo y la verificación de todas las configuraciones necesarias para una integración perfecta del diseño y su información.

El BIM Manager es el contacto directo con el cliente y gestiona que todos los entregables ofrecidos en el contrato sean proporcionados de acuerdo con los métodos y formatos especificados en el "BIM Execution Plan"

**Coordinador BIM:** El coordinador BIM es la persona encargada de ejecutar los trabajos de coordinación y planificar el flujo de trabajo para la realización de modelos en diversas disciplinas. Este rol tiene como encargo cumplir con todos los requisitos tanto de información como de metodologías y reglas, de tal manera de efectuar con lo planteado por el cliente y el BIM manager, además de mantener una eficiente comunicación con los líderes de trabajo y el BIM manager (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

**Líder arquitectónico:** El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. A más de eso su función se mueve entorno al análisis, revisión y ejecución del modelo por medio de software, detallando el cómo construir, los tiempos que llevarían en realizarlo y los beneficios de la utilización del BIM tanto al equipo del proyecto como a los clientes (Cañón, Vargas, & Benavides, 2023).

**Líder estructural:** EL Líder Estructural tiene la responsabilidad de realizar en el tiempo establecido el BEP, con el propósito de presentar entregables terminados. Adicional, es el encargado de chequear y ejecutar el modelo estructural con la ayuda del software Revit, el cual va a ser revisado periódicamente para poder ejecutar correcciones

o cambios por consiguiente se tendrá un avanza importante con la aceptación de las otros líderes (Renard, 2021).

## **1.2.Objetivos Generales de Trabajo Académico**

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

## **1.3.Objetivos Específicos del Trabajo Académico**

- Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software específico obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.
- Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista.
- Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías de los modelos arquitectónicos y estructurales de la mejor alternativa.
- Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.
- Optimizar los tiempos de gestión del proyecto en la fase de planificación y diseño.
- Obtener una estimación de costos y cantidades de obra que se debe emplear, haciendo más eficiente los trabajos.
- Visualizar la estructura en pre-construcción, en el modelo 3D, dando la posibilidad de realizar modificaciones previas a la construcción para aprovechamiento materiales y costos.

## **CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

### **2.1. Introducción**

La metodología Building Information Modeling (BIM) es un sistema de almacenamiento y procesamiento de información digital que se utiliza para mejorar la gestión en la construcción y el mantenimiento de edificios, además de cualquier otro proyecto de construcción o de planificación.

Construcost es una empresa que ofrece servicios de planificación, control de costos y seguimiento de obra en proyectos inmobiliarios a partir de estas metodologías.

El Edificio Bellavista 1645 fue construido en la ciudad de Quito en el año 2018 a cargo del promotor inmobiliario UISEK y su representante el Sr. Elmer Muñoz a través de métodos tradicionales.

El resultado se hizo esperar 12 meses, 2 meses más de lo estipulado en el cronograma inicial debido a varios inconvenientes e imprevistos.

El método tradicional para ejecutar este tipo de proyectos presenta varios vacíos que perjudican el tiempo de ejecución y la rentabilidad.

Construcost propone un sistema integral BIM que proporcione a nuestro cliente soluciones reales, brindando datos en tiempo real del costo y del cronograma para tomar soluciones prácticas y precisas en el momento de la ejecución.

### **2.2. Antecedentes**

El cliente se ha venido desempeñando como un constructor exitoso en el difícil mercado inmobiliario de la capital ecuatoriana.

Cuenta con un departamento extenso de colaboradores en diferentes áreas especializadas de la construcción, sin embargo, la planificación orquestada por varios años dentro de sus filas en la mayoría de sus proyectos ha sido errada debido a los

métodos tradicionales que han venido empleando a lo largo de toda su trayectoria profesional en dicho mercado.

Bellavista 1645 ha marcado un precedente dentro de la empresa ya que la rentabilidad del proyecto llegó a ser baja respecto a las expectativas de la programación ejecutada durante varios años de trabajo.

Construcost ofrece a su cliente un programa integral que permitirá reducir los tiempos de diseño, los tiempos de planificación, los tiempos de ejecución y los costos en sus proyectos, tomando como referencia uno de sus edificios ya construidos.

El principal objetivo de esta intervención es evidenciar las falencias de nuestro cliente desde la concepción misma del edificio.

Buscamos potencializar a esta constructora con herramientas informáticas que permitan reducir en tiempo y costo, todos los procesos anticuados a los cuales estaban regidos.

BIM ofrece organización, rapidez y precisión en todos los datos que se reflejan a través de modelos tridimensionales.

La inspección integral que se realizará al Edificio Bellavista 1645 brindará resultados claros y objetivos a nuestros clientes. El cambio organizacional que ofrecemos elevará los estándares de planificación impidiendo que se presenten inconvenientes en el proceso de ejecución.

Los datos entregados generarán recambios positivos en las filas internas de nuestros clientes, reflejarán vacíos dentro de su organización y así podrán tomar medidas en sus proyectos futuros para optimizar sus recursos.

### **2.3. Descripción del proyecto**

**PROMOTOR:** UISEK

**UBICACIÓN:** Quito - Ecuador

Bellavista, centro norte de la ciudad.

**DESCRIPCIÓN:**

- 13 departamentos
- 4 Plantas
- 2 Subsuelos
- 1 Terraza accesible
- 4 Suites
- 2 Suites Dúplex
- 5 departamentos de 2 dormitorios
- 2 departamentos de 3 dormitorios

**ÁREA POR PLANTA:** 270m<sup>2</sup>

**ÁREA DEL PREDIO:** 565 m<sup>2</sup>

**ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:** 1645m<sup>2</sup>

El edificio de viviendas Bellavista 1645 se ha desarrollado por la necesidad de cubrir un sector estratégico dentro del mercado inmobiliario en la zona norte de la capital. El proyecto ha sido concebido bajo los parámetros de un diseño serio y robusto; en su fachada cuenta con revestimientos de fachaleta de ladrillo, combinado con tonos oscuros que brindan elegancia a la edificación.

El principal reto para los constructores ha sido batallar con condiciones climáticas adversas ya que en ese sector específico de la capital llueve bastante en los meses programados de construcción.

Las excavaciones dispuestas para los dos subsuelos diseñados y para la concepción de la cimentación propia de la edificación alcanzaron los 7.50 metros de profundidad en una zona montañosa.

El método constructivo seleccionado por el promotor inmobiliario fue el Hormigón Armado ya que el departamento de construcción contaba con vasta experiencia en dicho método, sin embargo, no se tomó en cuenta el factor climático que generaría varios retrasos no programados en la etapa de excavaciones.

La cimentación del proyecto se generó en una época de mucha lluvia en la capital, lo cual perjudicó de manera notable el cronograma establecido.

Una vez que el proyecto se consolidó a nivel de planta baja, el proceso constructivo tomó un impulso y pudo avanzar la obra civil sin mayores complicaciones.

En la etapa de acabados del proyecto hubo una intervención importante del departamento de ventas, el cual brindaba gran apertura al cliente para realizar cambios en el proyecto con el fin de comprometer una venta. El promotor inmobiliario no tenía las herramientas, ni el personal suficiente para lograr que estos cambios no afecten de manera negativa las planificaciones del cronograma, la rentabilidad del proyecto y el costo de venta al público.

El edificio Bellavista 1645 se logró culminar tras un año de construcción y varios imprevistos que afectaron el costo y el tiempo de ejecución del mismo, brindando datos inexactos en la rentabilidad del proyecto y el tiempo de ejecución de cada etapa.

## **CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA BIM**

### **3.1. Introducción**

La norma ISO 19650 nos permite tener una guía para poder llevar a cabo los diferentes procesos que surgen en la construcción, las diferentes etapas del proyecto involucran la adquisición, uso y gestión de la información para el correcto desarrollo de un proyecto.

Los parámetros con los cuales se regirá el proyecto serán evaluados por todas las partes involucradas y serán planteadas en el EIR, estos parámetros involucran diseño, construcción y mantenimiento del proyecto.

La metodología BIM nos ayuda en varios aspectos; el control ejercido en los diferentes procesos que tiene un proyecto de estas características revela varias falencias con respecto al método tradicional de planificación y ejecución de obras; por lo tanto, optimizamos recursos temporales y económicos.

### **3.2. Marco Teórico Metodología BIM, Norma ISO 19650**


El enfoque BIM une a los diferentes actores en un proyecto de construcción, y la gestión de activos es esencial para un desarrollo y operación eficientes. La serie EN ISO 19650 es un conjunto de normas internacionales que definen el marco, los principios y los requisitos para la adquisición, el uso y la gestión de la información para proyectos y activos de construcción e ingeniería civil a lo largo de su ciclo de vida, principalmente para:

La NORMA ISO 19650 está dividida por:

Un enfoque BIM integra a varias partes interesadas en un proyecto de construcción y la gestión de activos es esencial para un desarrollo y una operación eficientes.

**Figura 1**

*Flujo de requerimientos de información*



Fuente: (BuildingSmart, s.f.)

La norma EN ISO 19650-2 establece los procesos de desarrollo y gestión de la información durante la fase de desarrollo.

**Figura 2**


*Fase de gestión activo de un proyecto*



La norma EN ISO 19650-3 define los procesos de uso y gestión de la información durante la fase de operación.

**Figura 3**

*Fase de desarrollo*



La norma EN ISO 19650-4 define el intercambio de información en BIM durante las fases de desarrollo y operación. Esta norma está actualmente en elaboración.

**Figura 4**


*Documentación*



La norma EN ISO 19650-5 establece los requisitos de seguridad de la información.

**Figura 5**

*Requisitos de seguridad*



### 3.3. Fundamentos de la norma ISO 19650

#### 3.3.1. La norma EN ISO 19650-1

Establece los conceptos y principios recomendados para los procesos de desarrollo y gestión de la información a lo largo del ciclo de vida de cualquier activo de construcción.

El OIR explica la información necesaria para responder o informar sobre los objetivos estratégicos de alto nivel de la parte nominadora. Estos requisitos surgen por una variedad de razones que incluyen: operaciones comerciales estratégicas, administración estratégica de activos, planificación de cartera, responsabilidades regulatorias o desarrollo de políticas. Los DIR pueden existir por razones distintas a la

gestión de activos, como en relación con la presentación de las cuentas financieras anuales.

Requisitos de información de activos (AIR) AIR especifica los aspectos administrativos, comerciales y técnicos de la generación de información de activos. Los aspectos comerciales y de gestión deben incluir estándares de información, así como métodos y procedimientos de producción que debe implementar el equipo de entrega. Los aspectos técnicos de AIR especifican los detalles necesarios para responder a una OIR relacionada con un activo. Estos requisitos deben expresarse de manera que puedan incorporarse en los nombramientos de gestión de activos para respaldar la toma de decisiones de la organización. Se debe preparar un conjunto de AIR para responder a cada evento desencadenante durante la operación del activo y también hacer referencia a los requisitos de seguridad cuando corresponda.

La aplicación adecuada de la serie (Norma ISO, 2018) permite:

- Una definición clara de la información requerida por el cliente del proyecto o el propietario del activo, y los métodos, procesos, cronogramas y protocolos para desarrollar y validar esa información.
- La cantidad y calidad de la información desarrollada es suficiente para cubrir las necesidades establecidas
- Transferencia de información eficiente y eficaz entre los diferentes agentes que intervienen en diversas partes del ciclo de vida del activo, especialmente entre la fase de desarrollo y la fase de operación.
- Definir el proceso de desarrollo y la gestión de la información para la fase de desarrollo.
- La fase de desarrollo es parte del ciclo de vida del activo desde el diseño, la construcción y la entrega del activo.

- La fase de operaciones, que es la parte del ciclo de vida en la que se utiliza, opera y mantiene el activo. Las fases de desarrollo y operaciones deben verse como un continuo en el ciclo de vida de los activos, con la gestión de la información directamente relacionada con la gestión empresarial, así como con la gestión de activos y proyectos.

### **3.3.2. La norma EN ISO 19650-3**

Define los procesos de uso y gestión de la información durante la fase de operación.

Para poder llevar a cabo la gestión de la información conforme establece la serie EN ISO 19650, es necesario conocer algunos conceptos.

En el capítulo 5 de la norma se especifica la información que debe producirse, cuándo debe producirse, su método de producción y su destinatario.

Por tanto, es significativo resaltar que todos los agentes tienen una parte de compromiso en la definición de estos parámetros.

Estos parámetros se pueden clasificarse como:

OIR: Requisitos de Información de la Organización relativos a sus objetivos.

PIR: Requisitos de Información del Proyecto relativos a su desarrollo.

AIR: Requisitos de Información del Activo relativos a su operación.

EIR: Requisitos de Intercambio de Información entre dos partes relativos a una adjudicación.

“Es útil que el adjudicador explique las razones principales por las que se requiere la información y así ofrecer una mayor comprensión del trabajo colaborativo a realizar” (Norma ISO, 2018).

### **3.3.3. La norma EN ISO 19650-4**

El BIM Execution Plan (BEP) previo a la adjudicación indica quién, cuándo y cómo se desarrollará la información que cumpla con los requisitos previos.

El nivel de información deseado es el marco que define el alcance y la granularidad de la información. Uno de sus propósitos es optimizar la información generada para que las necesidades de información sean satisfechas adecuadamente. El nivel de información requerido depende de los objetivos, los hitos de entrega, los agentes y los objetos para los que se utilizará la información. Debe aplicarse el nivel requerido de información.

Se solicita un Plan de Ejecución BIM (BEP) en otras fases de un proyecto (desarrollo, operaciones) y puede ser diferente para cada fase, ya que cubre diferentes aspectos dependiendo de las necesidades de información de cada fase.

Este plan de ejecución lo plantea primero el contratista principal después de adjudicar la obra, está trazado para responder mejor a la solicitud de información del contratista.

Antes de que emprenda la fase de desarrollo, ambas partes desarrollarán conjuntamente un BEP final inicial, el cual puede ser chequeado de mutuo acuerdo a medida que avanza el desarrollo del proyecto.

La entidad de contratación podrá plantear un tipo determinado de modelo BEP, plantilla o modelo similar de los trabajos que gestiona.

En la creación del BEP definitivo acordado entre las partes, establece una relación entre el trabajo a realizar y los honorarios a percibir, por los requerimientos contenidos en el BEP tienen una relación directa con el tiempo y el coste de realización del proyecto.

De acuerdo con la norma (Norma ISO, 2018) El plan de ejecución BIM debe contener los siguientes elementos.

- A. Los nombres y reseñas profesionales de las personas que desempeñarán la función de gestión de la información
- B. La estrategia de entrega de información
- C. La estrategia de federación de los modelos de información
- D. La matriz de responsabilidades, que describe la participación de varias funciones, en la ejecución de tareas o en la provisión de entregables
- E. Los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto
- F. La norma de información del proyecto
- G. La infraestructura tecnológica

#### **3.3.4. La norma EN ISO 19650-5**

Establece los requisitos de seguridad de la información.

La aplicación de métodos BIM requiere el uso y la confianza en las tecnologías de la información y la comunicación, más aún cuando distintas organizaciones pueden acceder a dicha información en un Entorno Común de Datos (CDE). Por lo tanto, se deben considerar los problemas de vulnerabilidad y los riesgos de seguridad, así como si hay información confidencial en el modelo de información o documentos relacionados. Muchos activos contienen información sensible por su naturaleza, como infraestructura crítica o espacios considerados concurridos, como estadios, estadios, hoteles, calles comerciales, mercados, plazas, parques, estaciones de transporte, hospitales, etc.

La pérdida, alteración, uso indebido o acceso no autorizado a esta información sensible puede tener una serie de repercusiones graves que hay que tener en cuenta:

- Afectar a la privacidad, protección o seguridad de personas.
- Comprometer la propiedad intelectual o secretos comerciales de una organización.

- Causar daños comerciales o económicos a una organización. Para poder responder de forma adecuada a los riesgos de seguridad, puede ser necesario definir una estrategia de gestión de dichos riesgos, tal y como se detalla en la norma ISO 19650-5. Dicha estrategia debe tener en cuenta que BIM es una metodología colaborativa, en la que existe intercambio de información entre organizaciones, por lo que será necesario tener en cuenta los requisitos de seguridad de cada una de ellas para establecer los riesgos y tolerancias a lo largo del ciclo de vida. La aplicación de las medidas establecidas en la estrategia de seguridad se llevará a cabo mediante un plan de gestión de la seguridad, cuyo principal objetivo es garantizar la fiabilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información.

### **3.4. Importancia de la metodología BIM en la industria de la construcción**

La importancia de colocar una metodología Bim ayuda economizar tiempo costo tanto en etapas de prediseños, diseños y ejecución del proyecto debido que se podrá resolver conflictos en etapas de diseños antes de llevar a la construcción.

Las causas de falencias en los proyectos de construcción.

- (1) Falta de diseño;
- (2) Deficiencias de construcción;
- (3) Deficiencia en los materiales utilizados
- ; (4) Deficiencia administrativa;
- (5) Deficiencias en mantenimiento

Debido a que las pérdidas y desperdicios en los proyectos de construcción es un problema que presenta graves consecuencias, varios profesionales e investigadores de la industria de la construcción han desarrollado diversos

trabajos para la búsqueda de soluciones metodológicas y tecnológicas que permitan mitigar los factores causales de las falencias en proyectos de construcción (Bello Morales & Osorio Galindo, 2022, pág. 19)

### **3.5. Importancia de la Implementación BIM en el Proyecto**

Como primer parámetro para poder implementar BIM a un proyecto en específico es primordial crear un plan de ejecución este plan debe desarrollar desde sus primeras etapas del proyecto este se va actualizando a medida que se va integrando otros integrantes de nuevas disciplinas este debe definir el alcance de implantación vamos a poder tener las siguientes ventajas.

Todas las partes que integran el proyecto van a un mismo ritmo lo cual conlleva que todos los involucrados tienen el conocimiento para entender el objetivo del proyecto.

Los miembros del equipo comprenden cuál es su rol dentro de la metodología.

Este equipo podrá realizar un plan de ejecución para cada disciplina

Obteniendo un plan se podrá tener un punto de partida.

En las disciplinas de costos se podrá tener una mayor visualización de la compra de materiales para la ejecución.

## **CAPÍTULO 4: EIR**

### **4.1. Introducción**

La promotora inmobiliaria UISEK, ha contactado a nuestro equipo de trabajo para desarrollar un plan estratégico e integral que deleve todas las falencias que su departamento de planificación y su departamento de construcción de obra civil desarrollaron en la construcción del Edificio Bellavista 16-45.

Para esto se ha designado al Sr. Elmer Muñoz, quien ha sido el encargado de brindarnos toda la información para poder desarrollar nuestro trabajo.

Nuestra participación esclarecerá cuáles han sido las etapas de mayor retraso y cuáles han tenido un bajo rendimiento; además encontraremos el por qué no se ha cumplido con el cronograma inicial que tardó en gestarse un año.

Ofreceremos a nuestro cliente la opción de evaluar dos sistemas constructivos para que en futuros proyectos siempre pueda valorar que alternativa resulta mejor en el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios.

### **4.2. Situación del proyecto**

El Edificio Bellavista 16-45 se terminó de construir en el año 2018 tras estar un año en estado de planificación y un año en desarrollo constructivo.

Las ventas fueron un total éxito debido a la ubicación y la concepción arquitectónica del edificio, sin embargo, en la construcción del edificio se presentaron varios inconvenientes que mermaron la rentabilidad del proyecto.

Por este motivo se ha planteado intervenir un edificio terminado para poder cuestionarnos cuáles fueron los inconvenientes en el momento de la construcción y por qué no se hizo nada para solventarlos de manera oportuna.

### 4.3. EIR

**Figura 6**

*Articulación de los requisitos de información y los entregables de información*



Elaboración propia.

OIR (Organizational information requirement) empleado para acordar las necesidades y objetivos de la organización.

AIR (Asset information requirements) empleado para acordar todos los activos requeridos, su gestión y procedimientos de mantenimiento.

PIR (Project information requirement) empleado para acordar que información de los activos debe entregarse en cada proyecto concreto.

EIR (Exchange information requirement) empleado para acordar cómo transferir la información, en qué formato, con qué nivel de información, y simplemente establecer un acuerdo claro entre las partes interesadas del proyecto para acordar cómo y con qué características necesitan intercambiar su información digital. (Simbim, 2019)

PIM (Project Information Model) es el modelo de información del proyecto.

Esto quiere decir que este modelo es el que se va a utilizar durante todo el desarrollo del proyecto por el equipo de diseño, hasta la construcción del mismo.

AIM (Asset Information Model) es el modelo de información del activo.

Modelo que se utiliza después de la “Fase de Desarrollo” y empieza la fase de gestión y mantenimiento del activo “Fase de Operación”. (Distritobim, 2021)

La metodología BIM cuenta con varios parámetros y formatos de información imprescindibles para el correcto desarrollo de los proyectos.

La gestión del desarrollo BIM del Edificio Bellavista 16-45 adoptará los documentos establecidos en este capítulo.

#### **4.4. Objetivos**

Elaborar soluciones administrativas, constructivas, tecnológicas, contables y de planificación estratégica mediante metodologías BIM, para satisfacer las necesidades expuestas por nuestro cliente, basándonos siempre en la información recibida que ha generado precedentes para el correcto desarrollo de nuestra consultoría.

#### **4.5. Objetivos específicos**

- Generar información paramétrica acorde a las exigencias del cliente.
- Dar apertura a vías de comunicación óptimas para el manejo, el intercambio, la revisión y la integración de toda la información que se ha generado con nuestro grupo de trabajo.
- Coordinar toda la información generada en base a un modelo tridimensional con características BIM, empleando herramientas informáticas que gestionen todos los datos en tiempo real, manteniendo informado a nuestro cliente sobre todas las actualizaciones y trabajos realizados en el proyecto.
- Crear, en base a nuestros datos obtenidos sobre el proyecto constructivo, una base presupuestaria que se conectará directamente con el área contable de nuestro cliente a través de una nube de archivos que se modificará en tiempo real acorde con el avance constructivo planificado, brindando datos de costos

y rentabilidad del proyecto, valorando cada etapa y detectando a tiempo holguras o retrasos.

**Tabla 1**

*Prioridades Usos BIM*

<b>Prioridad</b>	<b>Descripción del objetivo</b>	<b>USOS BIM</b>
Alta	Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software Revit obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.	Diseños: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructural</li> </ul>
Media	Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista. Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías de los modelos arquitectónicos y estructurales de la mejor alternativa.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualización</li> <li>• Detección de conflictos</li> </ul>
Alta	Cuantificar la cantidad de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación de cantidades y costos.</li> </ul>

## 4.6. Desarrollo

### 4.6.1. Información del proyecto

**Tabla 2**

*Información del proyecto*

<b>Promotor</b>	<b>Universidad Internacional SEK</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
<b>Breve descripción del proyecto</b>	El Edificio de Departamentos Bellavista está ubicado en el sector del mismo nombre al nororiente de la capital; cuenta con 13 departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. Cada planta se divide en 270m <sup>2</sup> aproximadamente.
<b>Dirección del proyecto</b>	Calle Diego de Brieda Bellavista
<b>Nro. Predio</b>	3692205
<b>Zona Metropolitana</b>	QUITO
<b>Área del predio según escrituras</b>	565,72 m <sup>2</sup>
<b>Área aproximada construcción</b>	1645 m <sup>2</sup>
<b>Área por piso</b>	270 m <sup>2</sup>

#### 4.6.2. *Requerimiento del cliente*

**Tabla 3**

*Requerimientos del cliente*

<b>Requerimientos del cliente</b>	
Necesidades	Respuestas
Definir el método constructivo	Analizar estructura metálica
	Analizar hormigón armado
Cuantificar materiales	Información precisa de modelos 3D
Precisar tiempos	Cronogramas en tiempo real
Control de costos	Costo del proyecto y su rentabilidad
Evaluar resultados	Informe de conclusiones respecto a ambos métodos constructivos.

#### 4.6.3. *Caracterización del cliente*

Para este trabajo se contrató a nuestro grupo para desarrollar la Gestión BIM del Edificio Bellavista.

El edificio Bellavista 16-45 inició su planificación en enero del año 2017, en manos de nuestro cliente que cuenta con un departamento de diseño y construcción con más de diez años de experiencia en el sector inmobiliario.

El tardío método obligó a que la construcción se aplase y comience recién en el año 2018 usando métodos tradicionales de ejecución, supervisión y control de obras.

Para el análisis del sistema constructivo empleado en dicha edificación, el departamento encargado del diseño y el presupuesto, solamente se fijó en los costos del material y la mano de obra por separado; sin tener en cuenta una correcta planificación que englobe tiempo y costo, brindando datos más reales sobre la ejecución del edificio Bellavista BV 16-45.

#### ***4.6.4. Alcance del Proyecto***

Una vez concluida la ejecución del Edificio BV 16-45 con varias prórrogas ajenas a la planificación y con costos muy por encima del presupuesto inicial. El cliente ha decidido contratar una firma de arquitectos que emplean el método BIM para la planificación y el control de costos.

Para iniciar con la búsqueda de las deficiencias en el departamento de planificación, el cliente solicita re iniciar todas las fases de planificación, control y presupuestación del proyecto, re direccionando todas las perspectivas hacia la metodología BIM que ofrece datos más precisos para la ejecución de proyectos y así poder evidenciar de una manera más clara y a manera de comparativa los puntos débiles de su equipo de trabajo que emplea el métodos tradicionales; por lo tanto CONSTRUCOST analizará las dos opciones que desde un principio se tenían contempladas para la ejecución del Edificio.

Analizaremos a detalle los dos métodos constructivos en los cuales el cliente se especializa para ofrecerle una comparativa clara, de cuál es el más beneficioso acorde a sus propias exigencias. Por ejemplo, uno de los puntos más solicitados por el contratante es optimizar recursos y tiempo.

CONSTRUCOST, tiene definidos los alcances de la intervención que se va a realizar en el proyecto Bellavista 16-45.

Generaremos 2 modelos con diferente estructura teniendo como base la metodología BIM y los requerimientos especificados en la ISO 19650. Se desarrollará un modelo arquitectónico y estructural de cada método constructivo y un modelado simple del MEP, para complementar los modelos.

Posteriormente se recopilará la información de cantidades, tiempo y costo de ambos modelos y se realizará una comparativa de las propuestas. Finalmente, se

realizarán los entregables de la mejor propuesta; el BEP, planos finales, cronograma de actividades, presupuesto o informe de costos y cantidades, modelo en Revit.

Se presentará como entregables todos los documentos e información en la que se detalle la obtención de modelos BIM, también los productos resultantes del uso de flujos de trabajo y herramientas. Para este proyecto serán:

Plan de Ejecución BIM, modelos BIM (divididos por disciplinas), presupuestos, cronograma y documentos.

- Plan de Ejecución BIM (BEP)

El Plan de Ejecución BIM, determina el cómo se llevará a cabo los detalles de modelado de información del proyecto. Establece las responsabilidades y roles, estándares y procedimientos a tener que seguir. Con el BEP llegamos a tener facilidad en la gestión de entrega de información del proyecto.

- Modelos BIM

Se detalla los modelos BIM a ser desarrollados para el cumplimiento de objetivos y entregables especificados en el BEP. Cada uno de los modelos contará con información mínima esperada. Los cuales se dividirán por disciplinas siendo estas las siguientes: arquitectura, estructura, coordinación, MEP.

- Cronogramas (4D)

En los entregables de cronogramas o BIM 4D, se realizará un reporte que nos permitirá analizar y controlar el tiempo de duración de la construcción. Al tener la información se puede mejorar la coordinación y planificación de los procesos de construcción del proyecto.

- Presupuestos (5D)

Se define como el análisis de los datos sobre estimaciones de costes de forma precisa y real sobre la comparativa de los dos sistemas constructivos

posteriormente de la ejecución del proyecto en forma de modelo de información. Teniendo así un reporte de datos de costes en la fase inicial de diseño, adaptando y eligiendo la opción óptima para la buena ejecución del proyecto.

- Documentos

Los documentos a ser entregados por los líderes de arquitectura y estructura serán previamente revisados por coordinación y el BIM Manager. Los cuáles serán:

1. Planos
2. Especificaciones técnicas
3. Listados
4. Planos MEP

Serán entregados planimetrías 2D y planillas directamente desde el modelo BIM.

#### ***4.6.5. Metodología***

La metodología empleada para este proyecto en particular será la ISO 19650 que es una normativa internacional que rige el cómo gestionar la información a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, que se centra en buscar la mejor metodología de construcción para el edificio Bellavista 16-45.

#### 4.6.6. Integrantes y roles EQUIPO TÉCNICO

**Tabla 4**

*Integrantes y roles*

<b>Rol</b>		<b>Nombre del empresa</b>	<b>del Nombres</b>	<b>Número</b>	<b>Correo</b>
Cliente	Representante / Cliente	UISEK	Elmer Muñoz	+507 65906397	<a href="mailto:elmer.munoz@uisek.edu.ec">elmer.munoz@uisek.edu.ec</a>
BM	BIM manager(s)	CONSTRUCOST	Arq. Carlos Encalada	+593 99 568 0612	<a href="mailto:carlos.encalada@uisek.edu.ec">carlos.encalada@uisek.edu.ec</a>
CB	Coordinador BIM	CONSTRUCOST	Ing. William Moncayo	+593 99 543 1112	<a href="mailto:william.moncayo@uisek.edu.ec">william.moncayo@uisek.edu.ec</a>
LE	Lider Estructura	CONSTRUCOST	Ing. Klever Estrada	+593 98 281 9984	<a href="mailto:klever.estrada@uisek.edu.ec">klever.estrada@uisek.edu.ec</a>
LA	Lider Arquitectura	CONSTRUCOST	Arq. Julio Jaramillo	+593 98 876 9101	<a href="mailto:julio.jaramillo@uisek.edu.ec">julio.jaramillo@uisek.edu.ec</a>

#### 4.6.7. Fases del proyecto

El proyecto contiene las siguientes fases:

- Planificación
- Diseño

#### 4.6.8. Usos BIM

- Levantamiento de Condiciones Existentes
- Estimación de Cantidades y Costos
- Análisis del Cumplimiento del Programa
- Coordinación 3D

- Revisión del Diseño
- Diseño de Sistemas Constructivos
- Planificación de obra

#### 4.6.9. Hitos de entrega de información

**Tabla 5**

*Cronograma de entrega de información*

<b>Descripción de fases</b>	<b>Fecha estimada de inicio</b>	<b>Fecha estimada de finalización</b>
Pre – BEP	17 de abril del 2023	27 de abril del 2023
BEP	1 de mayo del 2023	28 de julio del 2023
Pre – Diseño arquitectónico	1 de mayo del 2023	11 de mayo del 2023
Diseño Conceptual	13 de mayo del 2023	18 de mayo del 2023
Diseño Preliminar	18 de mayo del 2023	8 de junio del 2023
Desarrollo del diseño	18 de mayo del 2023	22 de junio del 2023
Diseño técnico	18 de mayo del 2023	28 de junio del 2023
Entregables planos, modelos y memorias	22 de junio del 2023	13 de julio del 2023

#### 4.6.10. Niveles de desarrollo

Las capacidades necesarias dentro del valor del proyecto serán de acuerdo con las diferentes especificaciones:

- El desarrollo del proyecto tendrá una evolución considerable; para la etapa inicial, en la cual intervendrán todos los miembros del equipo aportando ideas y gestionando la resolución de problemas, el proyecto tendrá un nivel de desarrollo (LOD) 200, que conforme vaya creciendo y completando toda la información requerida por el cliente, terminará en un nivel de desarrollo (LOD) 300 que será el elegido para las publicaciones de información.

- Para la parte estructural se cuenta con un valor de responsabilidad alto basándose de un diseño arquitectónico para poder tener un cálculo tanto de cargas aplicando una memoria técnica para poder cuantificar el número de acero requerido en el proyecto.
- La parte de del diseño MEP se basará del plano arquitectónico para poder realizar los diferentes sistemas que van a ir por la estructura con un valor de responsabilidad alto.

**Tabla 6***Roles y LOD*

<b>Roles</b>	<b>LOD</b>	<b>Breve descripción</b>
Líder Arquitectura	300	El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los elementos geométricos también están vinculados a la información no gráfica que es más detallada que la del nivel anterior.
Líder Estructura	300	El objeto se representa gráficamente dentro del modelo como un sistema específico, en el que el objeto tiene cantidades, dimensiones, formas, posición y orientación específicas. Los elementos geométricos también están vinculados a la información no gráfica que es más detallada que la del nivel anterior.
MEP	200	El elemento del modelo se representa gráficamente como un sistema de cantidades aproximadas, tamaño, forma, ubicación, además cuenta con información no gráfica.

#### 4.7. Tecnología

El uso de softwares es primordial para el desarrollo de cualquier proyecto BIM, a partir de la siguiente tabla definiremos que programas serán los elegidos para llevar a cabo todos los requerimientos del cliente y las versiones a usarse que serán las mismas para todo el equipo de trabajo.

**Tabla 7**

*Tecnología utilizada*

<b>Disciplina</b>	<b>Uso</b>	<b>Software</b>	<b>Versión</b>
Administración	Informes y documentación	Microsoft Office 365	Actualización en línea
Administración	Informes y documentación	Adobe Acrobat Reader	DC
Entorno común de datos	Central de Archivos	Autodesk	Actualización en línea
Entorno común de datos	Central de Archivos	Google Drive	Actualización en línea
Arquitectura	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
Estructura	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
MEP	Diseño, planimetrías, levantamientos tridimensionales	Revit	2023
Coordinación Multidisciplinar	Detección de interferencias	Naviswork	2023
Contabilidad Multidisciplinar	Programación y control de costos	Presto	2022

**Figura 7***Software*

<b>Software</b>	<b>Logo</b>
Microsoft Office 365	
Adobe Acrobat Reader	
Autodesk Construction Cloud	
Google Drive	
Revit	
Naviswork	
Presto	

#### 4.7.1. Protocolo de gestión de la información de la construcción

Los formatos de intercambio de información serán los siguientes:

**Tabla 8**

##### *Entregables de información*

<b>Entregable</b>	<b>Tipo de Archivo</b>
Modelos gráficos	RVT+IFC
Planos	PDF+CAD+RVT
Planillas e intercambio de información	PDF+EXCEL
Documentación	PDF + WORD

Las herramientas a utilizar para el intercambio de información son:

**Tabla 9**

##### *Herramientas para el intercambio de información*

<b>Fase</b>	<b>Software</b>	<b>Descripción</b>
Modelado	REVIT (AUTODESK)	El moderador estará encargado de realizar la parte geométrica del edificio tanto lo que es la parte estructural la parte arquitectónica y la parte del sistema MEP.
Visores BIM	AUTODESK CONSTRUCCIÓN CLOUD	Presentar al cliente de manera práctica la forma del proyecto.
Coordinación	NAVISWORKS	Con el programa Navisworks, se podrá visualizar los diferentes problemas que se presenten cuando se haga la coordinación de las ingenierías y poder solucionarlos antes de llevarlos a la obra.

<b>Fase</b>	<b>Software</b>	<b>Descripción</b>
Planificación de obra	MICROSOFT PROJECT	Mediante Microsoft Project se podrá tener un cronograma en el cual se designará la asignación de recursos.
Medición y Presupuesto	PRESTO	Con la ayuda de prestó se obtendrá un presupuesto referencial.

## CAPÍTULO 5: BEP

### 5.1. Plan de ejecución BIM proyectos

El Plan de ejecución BIM (BEP) requiere el cumplimiento de varias etapas que darán cumplimiento a los objetivos propuestos en este plan. Estas etapas brindan la información necesaria según los requerimientos de la Universidad Internacional SEK.

#### 5.1.1. Carátula

#### Figura 8

#### Carátula



### 5.1.2. *Objetivos generales*

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

### 5.1.3. *Objetivos específicos*

**Tabla 10**

*Prioridades de los objetivos estratégicos*

<b>Prioridad</b>	<b>Descripción del objetivo</b>	<b>Usos BIM</b>
Alta	Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software Revit obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.	Diseños: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructural</li> </ul>
Media	Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista. Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías modeladas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualización</li> <li>• Detección de conflictos</li> </ul>
Alta	Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación de cantidades y costos.</li> </ul>

#### 5.1.4. Información del proyecto

**Tabla 11**

*Datos del proyectos*

<b>Promotor</b>	<b>Universidad Internacional SEK</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
<b>Breve descripción del proyecto</b>	El Edificio de Departamentos Bellavista está ubicado en el sector del mismo nombre al nororiente de la capital; cuenta con 13 departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. Cada planta se divide en 270m2 aproximadamente.
<b>Dirección del proyecto</b>	Calle Diego de Brieda Bellavista
<b>Nro. Predio</b>	3692205
<b>Zona Metropolitana</b>	QUITO
<b>Área del predio según escrituras</b>	565,72 m2
<b>Área aproximada construcción</b>	1645 m2
<b>Área por piso</b>	270 m2

### 5.1.5. Hitos del proyecto

Los detalles más relevantes del proyecto, así como los inicios y finalizaciones de cada una de las etapas estarán marcadas perfectamente para conocimiento del equipo de trabajo y para conocimiento de nuestro cliente.

**Tabla 12**

#### *Hitos del proyecto*

<b>Descripción de las fases</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>
Pre BEP	17 de abril del 2023	06 de mayo del 2023
BEP	1 de mayo del 2023	28 de mayo del 2023
Prediseño arquitectónico	29 de mayo del 203	18 de junio del 2023
Diseño conceptual	19 de junio del 2023	16 de julio del 2023
Diseño preliminar	17 de julio del 2023	30 de julio del 2023
Desarrollo del diseño	31 de julio del 2023	6 de agosto del 2023
Diseño técnico	7 de agosto del 2023	20 de agosto del 2023
Entregables planos, modelos y memorias	21 de agosto del 2023	27 de agosto del 2023

### 5.1.6. Estándares a utilizar

#### **Gestión de la Información.**

Toda la producción de información que genere la intervención en el edificio Bellavista 16-45 será regida por la normativa ISO 19650, la cual establece que todas las partes trabajaran de forma colaborativa.

El manejo de la información se representará por etapas, mostrando el desarrollo de cada una de ellas mediante tecnología BIM.

#### **Manejo de Carpetas.**

Cada contenedor de información estará regido por la ISO 19650 que establece un sistema organizado para la gestión de toda la información generada a partir de modelos

tridimensionales. Las carpetas son archivos digitales, que facilitan la creación, gestión y el uso compartido de la información generada.


### **Niveles de Desarrollo (LOD)**

Es una herramienta de comunicación que brinda referencias claras con respecto al nivel de detalle con el cual se va a desarrollar el proyecto y todos sus elementos dentro de él. El Instituto Americano de Arquitectos con sus siglas en inglés AIA definieron 5 niveles de desarrollo en el año 2008 que serán los que nos servirán de guía para precisar el detalle de nuestro proyecto.

#### ***5.1.7. Equipo de trabajo***

En base a las capacidades, conocimientos y experiencia de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, se ha tomado la decisión de dividir este proyecto en 4 ejes fundamentales.

Para lo cual el equipo estará conformado de la siguiente manera:

**Figura 9***Organigrama del equipo de trabajo***5.1.8. Capacidad del equipo**

El perfil de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es de vital importancia para un correcto desarrollo del proyecto, en CONSTRUCOST, contamos con una amplia gama de profesionales en diferentes ramas de la metodología BIM, así como en diferentes especializaciones del área constructiva.

**Tabla 13***Capacidad del equipo*

<b>Rol</b>	<b>Experiencia</b>	<b>Software</b>
Arquitecto Encalada. Gerente BIM	El arquitecto Encalada se ha desempeñado en el campo de la construcción por 9 años.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Ingeniero Moncayo. Coordinador BIM	El ingeniero Moncayo tiene basta experiencia en la coordinación de modelos multidisciplinares.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Arquitecto Julio Jaramillo. Líder Arquitectura Líder MEP	El arquitecto Jaramillo se ha especializado en el modelado de edificios y sus instalaciones eléctricas y sanitarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Ingeniero Klever Estrada. Líder Estructural	El ingeniero Estrada, ha trabajado en campo y ha diseñado varias estructuras en edificios especializados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>

**5.1.9. Roles y responsabilidades**

Una vez definidos los roles de todo el equipo de trabajo que participará en el proyecto Bellavista 16-45 la gerencia del proyecto procederá a asignar las respectivas responsabilidades de cada rol.

**BIM MANAGER Arq. Carlos Encalada**

Formación integral en el campo de la construcción, la planificación y el presupuesto de obra.

Líder del equipo de trabajo en CONSTRUCOST, proyecto Bellavista 16-45.

Responsable de comunicar de manera clara y oportuna las ideas e instrucciones del cliente al equipo de trabajo.

El BIM MANAGER, tiene la tarea de coordinar que todos los trabajos y entregables ofrecidos al cliente en el BEP, se cumplan al pie de la letra, en conjunto con el Coordinador velará por obtener los resultados esperados creando un compromiso con todos los integrantes del equipo y con el cliente.

#### **COORDINADOR BIM Ing. William Moncayo**

Es un profesional, con habilidades interdisciplinarias, que lleva a cabo la tarea de coordinar los flujos de información y de trabajo dentro de un proyecto, realizado según la metodología BIM.

Actúa como elemento de conexión entre la figura del BIM manager y la de los líderes de disciplinas, coordina y supervisa el equipo de trabajo, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de las directrices de gestión definidas por el BIM Manager.

#### **LÍDER ARQUITECTURA Arq. Julio Jaramillo**

El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. Además, tiene a cargo el realizar el modelo tridimensional y supervisar periódicamente si existe correcciones o cambios. Este debe tener un comunicación directa y seguida con el Líder Estructural y el Coordinador BIM.

#### **LÍDER ESTRUCTURAL Ing. Klever Estrada**

El Líder Estructural, es el encargado de dirigir la trayectoria de ejecución del proyecto con la ayuda de los procedimientos en la metodología BIM, se incluye la aprobación y el desarrollo oportuno de la información estructural.

Las responsabilidades incluyen el generar, revisar y gestionar todo el modelo estructural que se desarrolla por el software.

#### **LÍDER MEP. Arq. Julio Jaramillo**

El Líder MEP es el responsable de poner en funcionamiento la metodología BIM dentro del proyecto Bellavista 16-45. El rol del líder se basa en gestionar y aplicar lo estipulado por el BEP, así mismo cumplir con la normativa vigente a considerar en los entregables. Tiene a su cargo el realizar el modelo tridimensional, el auditar modelos y tener constante comunicación con Coordinación para el intercambio de información.

#### ***5.1.10. Formato de reuniones***

Los Hitos del Proyecto, definidos en un capítulo anterior, nos han brindado pautas temporales para realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo y con el cliente.

El formato de las reuniones será 100% virtual por medio de la plataforma en línea, Zoom, rigiendo así el siguiente horario:

**Tabla 14***Formato de reuniones*

<b>Reunión</b>	<b>Tema</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Enlace</b>
Cliente	EIR	13-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	EIR	14-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	17-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	25-04-2021	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	02-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	02-05-2023	19:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	09-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	16-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	23-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Pre-Diseño	01-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Pre-Diseño	06-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Pre-Diseño	13-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Conceptual	22-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	27-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	04-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	11-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Preliminar	20-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Preliminar	25-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Desarrollo del Diseño	27-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Desarrollo del Diseño	01-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Técnico	10-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>

<b>Reunión</b>	<b>Tema</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Enlace</b>
Equipo	Diseño Técnico	15-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Entregables	17-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Entregables	22-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>

## **5.2. Usos del Modelo**


### **5.2.1. Registro de condiciones existentes**

La Constructora a cargo, a través del encargado de la intervención, el Sr. Elmer Muñoz, nos ha facilitado todos los documentos que se usaron para la ejecución del proyecto.

Toda la información ha sido verificada y aprobada por las entidades municipales correspondientes, habiendo aprobado todas las inspecciones de carácter arquitectónico, estructural, de instalaciones y de bomberos.


El expediente consta de:

- Planos Arquitectónicos
- Planos Estructurales
- Planos de Instalaciones Eléctricas
- Planos de Instalaciones Hidrosanitarias
- Planos de Bomberos
- Cronogramas de Ejecución
- Presupuesto

**Figura 10***Información existente***5.2.2. Pronosticar – tiempo**

La cuarta dimensión del BIM, nos permite gestionar la programación de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

A partir de modelos tridimensionales podemos ejemplificar la construcción del Edificio Bellavista en sus distintas fases de construcción, brindando una herramienta visual a nuestro cliente y a nuestro equipo de trabajo que puede solventar varios conflictos interdisciplinarios ya que los modelos son una fiel representación de todas las ingenierías y la arquitectura.

**Figura 11***Pronosticar tiempo*

### 5.2.3. Computar – 5D

La quinta dimensión del BIM, nos permite gestionar los costos de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

Extraemos información de las modelos tridimensionales que se transforman en datos de cantidades de obra, una vez que el modelo esté culminado y los cubicajes se hayan programado para cada rubro, se procede a dar un costo a cada uno de esos rubros evaluando el análisis de precios unitarios único para cada proyecto.


Estos costos son únicos debido a que cada proyecto también lo es, las condicionantes de implantación nunca van a ser las mismas, el tipo de cimentación cambia respecto al sitio y las condicionantes arquitectónicas se pueden ver afectadas por el producto que se va a desarrollar y por el tipo de cliente.

BIM nos ofrece el poder gestionar todas estas condicionantes de una manera mas sencilla e integral; todos los modelos están conectados en simultáneo a una base de datos que se actualiza conforme el proyecto avance, en caso de tener algún tipo de variante en el transcurso de la construcción, esta base de datos también se actualizará, brindándonos datos exactos y oportunos respecto al costo y la rentabilidad.

Tener un control en tiempo real sobre los costos de un proyecto inmobiliario es esencial para el éxito comercial.

**Figura 12**

*Programación 5D*



#### 5.2.4. Detección de interferencias

Este capítulo corresponde a uno de los más importantes dentro de la metodología BIM aplicada en el desarrollo del proyecto Bellavista.

Es un proceso de coordinación multidisciplinar que se encarga de generar simulaciones de todas las interferencias que se pueden generar entre los elementos constructivos, sean estos de cualquiera de las disciplinas que intervengan en el proceso constructivo de la edificación.


Esto es de vital importancia para generar presupuestos y planificaciones confiables ya que evitan errores y sobre costos que se generan a partir de estos inconvenientes.

Como se ha venido recalando en este trabajo, cada proyecto es un caso independiente de estudio y, por lo tanto, cada proyecto tendrá un trato especial respecto a la gestión de colisiones.

La tolerancia que se vaya a aplicar en la simulación dependerá de la matriz de interferencias que se desarrolle para este proyecto en especial y de los hitos que se vayan a comparar por pedido expreso del Coordinador BIM.

**Figura 13**

*Detección de interferencias*



**5.2.5. Graficación y simbología**

El desarrollo de las artes y la información gráfica viene dado por un manual de estilo desarrollado en base a los requerimientos y gustos del cliente, adaptándonos siempre a una comunicación visual de fácil y rápida comprensión.


El manual de estilo va de la mano con las plantillas de trabajo que incluirán datos y gráficos del proyecto.

Una vez elaboradas en conjunto con el Coordinador BIM, estas serán compartidas con los líderes arquitectónico, MEP y estructural, para que todo el proyecto se desarrolle con un mismo lenguaje visual.

El proyecto Bellavista 16-45 se desarrolló bajo normativa municipal, usando gráficos y simbología aprobados por las entidades rectoras, por ende, toda la información recibida servirá de base para elaborar los manuales de estilo.

**Figura 14**

*Graficación y Simbología*



**5.2.6. Visualización**


La intervención pactada con el cliente para este tipo de proyecto es netamente informativa, por lo tanto, la visualización de nuestro trabajo se verá reflejada en planimetrías que aporten la información solicitada.

El proyecto está vendido en su totalidad, por lo tanto, no es conveniente enfocar nuestros recursos en técnicas de visualización avanzadas.

Los modelos tridimensionales de cada disciplina serán suficientemente claros para evaluar y gestionar los datos requeridos por el contratante.

**Figura 15**

*Visualización*



### 5.2.7. Estrategia de entregables


Los modelos arquitectónicos formatos que se van a entregarse son: CAD, PDF, RVT dentro de estos se proporcionarán la implantación, cuadro de áreas, cortes de fachadas, plantas y detalles arquitectónicos.

De igual manera, en la parte estructural se facilitarán en formatos CAD, PDF, RVT con detalles de cimentación cuadro de columnas, cuadro de plantas, detalles estructurales, cuadro de cimentaciones y detalles.

El MEP se entregará en formato CAD, PDF, RVT; se podrá visualizar el modelo en 3D, además se concederá un informe con los diferentes conflictos que se pudieron resolver en la parte de diseño, adicionalmente se presentará en formato PDF un presupuesto de los diferentes rubros del proyecto con documentación de memorias técnicas y diseños.

**Figura 16**

*Estrategia de entregables*



### 5.2.8. Monitoreo y control


El control de cada proyecto se facilita con la metodología BIM ya que cada software que nuestro equipo de trabajo usa en el desarrollo del edificio nos ofrece sistemas de coordinación, comparativas y estadísticas con informes detallados que resultan de las volumetrías. Estos informes ofrecen datos sencillos de comprender, una vez identificadas las falencias, se puede intervenir para solventarlas.

El control que se ejerce sobre los proyectos puede darse en cualquier etapa y sobre cualquier disciplina.

La coordinación multidisciplinaria junto con la gerencia BIM ejercerán el control del proyecto apoyándose en los informes desarrollados.

**Figura 17**

*Monitoreo*



### 5.2.9. Análisis de los usos del modelo

**Tabla 15**

*Uso del modelo*

<b>Uso BIM</b>	<b>Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)</b>	<b>del Rol a cargo</b>	<b>Importe del responsable (Alto/Medio/Bajo)</b>	<b>del Continúa en uso. (Si/No)</b>
Información Centralizada	Alto	BIM Manager / Coordinador	Alto	Si
Registro de condiciones existentes	Medio	BIM Manager	Alto	No
Modelo de Diseño Coordinado	Alto	Coordinador BIM / Líderes de Disciplina	Alto	Si
Coordinación 3D y detección de Interferencias	Alto	Líderes de Disciplina	Alto	Si
Planificación 4D	Alto	Gerente BIM / Coordinador	Alto	Si
Planificación 5D	Alto	BIM Gerente BIM / Coordinador	Alto	Si
Entrega de documentación	Alto	BIM Líderes de Disciplina	Alto	Si

<b>Uso BIM</b>	<b>Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)</b>	<b>del Rol a cargo</b>	<b>Importe del responsable (Alto/Medio/Bajo)</b>	<b>del Continúa en uso. (Si/No)</b>
Visualización	Bajo	Líderes de Disciplina	Medio	Si
Monitoreo	Alto	Gerente BIM	Alto	Si

### ***5.2.10. Nivel de información geométrica y no geométrica***

Para cada proyecto en especial se han venido desarrollando con el Coordinador BIM y con los Líderes de Disciplina plantillas en los diferentes softwares que se van a usar en este proyecto.

Toda la información planimétrica será uniforme en todas las disciplinas para facilitar la lectura de la información y así poder llevar un estilo propio de nuestra empresa siempre acorde con las exigencias de nuestro cliente.

Los niveles de desarrollo (LOD), establecidos por la AIA, expuestos en un capítulo anterior de este trabajo, expresan el nivel de detalle que vamos a tener en el desarrollo de este proyecto, esto se ha venido planificando desde el EIR y contamos con la aprobación del cliente.

### ***5.2.11. Gestión de la información***

#### **5.2.11.1. Entorno común de datos**

El entorno colaborativo de trabajo digital se ha dispuesto para este proyecto como un área en la cual todos los partícipes e involucrados puedan exponer sus aportes para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se rijan a la estructura y ordenamiento establecidos por la Coordinación y la Gerencia del proyecto.

La Gerencia del proyecto ha dispuesto un orden específico para que todo el ECD esté organizado, además se han asignado permisos especiales a cada integrante del equipo

que está a cargo del proyecto “Edificio Bellavista 16-45” para que pueda hacer uso de las carpetas en las cuales podrá subir los archivos que se le soliciten en las diferentes etapas del proyecto.

El ECD, servirá como un sitio seguro de gestión, revisión y visualización de toda la información generada a partir de la metodología BIM empleada.

Este sitio será la única fuente de información para todos los integrantes del equipo.

Está estipulado el uso de Autodesk Construction Cloud como herramienta única para este fin.

#### **5.2.11.2. Estructura de las carpetas**

La distribución de la información debe estar totalmente ordenada, hay que ser muy claros al definir los espacios que tiene cada integrante del equipo para desarrollar su trabajo individual. Si el trabajo individual no está definido o está desordenado, es imposible que exista una correcta coordinación multidisciplinar.

Autodesk Construction Cloud es una plataforma que puede albergar información infinita, por lo tanto, se han generado espacios únicos para cada una de las partes involucradas en este proyecto.

Las estructuras de carpetas desarrolladas por la Gerencia y la Coordinación han sido especialmente diseñadas para que el trabajo individual no se mezcle y no interfiera con otras disciplinas.

Los permisos de ingreso, visualización, edición, carga, descarga y eliminación de archivos se han gestionado acorde al rol de cada integrante.

**Tabla 16***Organización de carpetas*

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
1. Trabajo en Progreso WIP	1.0 Carpeta de Inicio	1.0 Inicio
		2.0 Protocolos
		3.0 Libros de Estilo
		4.0 Flujos
	1.1 Arquitectura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	1.2 Estructura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
1.3 MEP	1. DWG	
	2. PDF	
	3. RVT	
	4. RFT	
	5. Consumido	
	6. Reportes	
1.4 Costos	1. XLSX	
	2. PDF	
1.5 Coordinación	1. Auditorías	
	2. Documentos	
	3. Navisworks	
1.6 Recursos	1. RTE	
	2.1 Arquitectura	
2. Compartido	2.1 Arquitectura	1. DWG

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. XLSX
	2.4 Costos	2. PDF
		1. Auditorías
	2.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
		1. DWG
		2. PDF
	3.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
3. Publicado / Emitido		1. DWG
		2. PDF
	3.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	3.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	3.4 Costos	1. XLSX
		2. PDF
		1. Auditorías
	3.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
		1. DWG
		2. PDF
	4.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	4.2 Estructura	3. RVT
4. Archivado		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	4.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	4.4 Costos	1. XLSX

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		2.PDF
	4.5 Coordinación	1. Auditorías 2. Documentos 3. Navisworks

### **Trabajo en progreso.**

En la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en ella.

### **Compartida**

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y la gerencia BIM del proyecto.

### **Publicada**

Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información puede ser usada para aprobaciones y construcción.

### **Archivada**

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el proyecto en todas las etapas de su desarrollo.

## **5.2.12. Modelos BIM**

### **5.2.12.1. Modelos a entregar**

Los modelos a entregar han sido definidos en mutuo acuerdo con el cliente para solventar todas sus exigencias.

El nivel de desarrollo establecido en este proyecto será el siguiente:

- Modelos Arquitectónico LOD 300
  - ✓ Líder Arquitectura
- Modelos Estructurales LOD 300
  - ✓ Líder Estructural
- Modelos MEP LOD 200
  - ✓ Líder MEP

### 5.2.12.2. Nomenclatura de los modelos

**Tabla 17**

*Nomenclatura de los modelos*

<b>ID</b>	<b>Tipo de Archivo</b>	<b>Disciplina</b>
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_ARQ_OP1_V1	Modelo RVT	Arquitectura
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_EST_OP1_V1	Modelo RVT	Estructura
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_MEP_OP1_V1	Modelo RVT	Instalaciones

### 5.2.12.3. Formatos de entrega de modelos

Los modelos en sus formatos digitales son entregables y propiedad del cliente, a continuación se detalla que tipo de archivo será el recibido por el cliente.

**Tabla 18**

*Archivos entregables*

<b>Entregable</b>	<b>Tipo de Archivo</b>
<b>Modelo:</b> Arquitectura	RVT
<b>Modelo:</b> Estructural	RVT
<b>Modelo:</b> MEP	RVT

<b>Entregable</b>	<b>Tipo de Archivo</b>
<b>Planificación:</b> Visualización, Estudio de masa,	PNG PDF RVT
Detección de conflictos	NWD

#### 5.2.12.4. Control de calidad del modelo

**Tabla 19**

*Control de calidad del modelo*

<b>Control</b>	<b>Definición</b>	<b>Responsable</b>	<b>Software</b>
Visualización	El diseño gráfico establecido en EIR con el cliente.	Líderes de Disciplina	Revit
Auditoría	Evaluación del modelo bajo parámetros definidos en EIR.	Coordinador BIM	Revit
Interferencias	Detección de colisiones en coordinación multidisciplinar.	Coordinador BIM	Naviswork
Estándares	Fiel cumplimiento de todos los protocolos establecidos.	Coordinador BIM	Revit
Información	Verificar que toda la información publicada esté correcta.	Gerente BIM / Coordinador BIM	Revit

### 5.3. Nomenclatura de archivos

La generación de archivos representa un volumen importante de información en este tipo de proyectos, por lo tanto, es de vital importancia organizarlos e identificarlos de acuerdo con su contenido.

**Tabla 20**

*Nomenclatura de archivos*

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
CONSTRU-COST	Empresa que realiza la intervención en el edificio Bellavista
Bellavista	Nombre del Proyecto
MOD	Tipo de archivo Modelo RVT
ARQ / EST / MEP	Disciplina
OP1 / OP2	OP1 Hormigón Armado OP2 Estructura Metálica
V1 / V2 / V3	Versión del Archivo

#### 5.3.1. Formatos requeridos

El lenguaje BIM puede ser muy extenso en cuanto a formatos y software que se usan para el desarrollo de esta disciplina.



Todos los formatos serán unificados con el fin de tener un mismo lenguaje de trabajo y un flujo eficiente al compartir la información.

**Tabla 21***Formatos*

<b>Entregable</b>	<b>Formato</b>
Modelo Arquitectónico	.rvt
Modelo Estructural	.rvt
Modelo MEP	.rvt
Programación	.rvt
Costos	Presto
Coordinación	.ndw

### 5.3.2. Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto

**Tabla 22***Colores asignados*

<b>Nombre</b>	<b>Abreviatura</b>	<b>Color</b>
Agua fría	CW	
Agua caliente	HW	
Instalaciones Sanitarias	SAN	
Instalaciones Eléctricas	ELEC	
Instalaciones contra Incendios	INC	

### 5.3.3. Matriz de interferencia

La matriz de interferencias nace de una coordinación multidisciplinar que tiene como base el modelo federado, este modelo deberá compararse con la estructura propuesta para el proyecto y las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.



El proyecto tiene un tamaño idóneo para ser representado en planimetrías de escala 1:100.

El sistema de coordenadas y unidades será el mismo para todas las disciplinas, los archivos federados cuentan con la información exacta para implantar cada uno de los modelos 3D en las diferentes áreas de trabajo.

El coordinador estará a cargo de verificar que todos los formatos de coordenadas y de medidas sean los mismos en los diferentes archivos compartidos.


### 5.3.5. Niveles y ejes de referencia

En la información entregada por parte del cliente para el desarrollo del proyecto se encontraban totalmente definidos los niveles del proyecto y la malla de ejes.

Por lo tanto, el proyecto tendrá como base dicha información y se ejecutará fielmente siguiendo dichos parámetros.

### Figura 19

*Parámetros a seguir*



### ***5.3.6. Estrategia de colaboración***

#### **5.3.6.1. Plataforma de comunicación**

El grupo de trabajo ha decidido que la forma más sencilla de estar comunicados es a través de mensajería celular. La aplicación idónea para mantener el contacto es WhatsApp, ya que todos tienen acceso a ella de forma sencilla las 24 horas del día y los 7 días de la semana. WhatsApp permite crear grupos de trabajo y compartir información a través de su aplicación, por lo cual se ha convertido en un aliado importante en las comunicaciones del grupo.

Todas las reuniones definidas en el formato de reuniones se han desarrollado a través de Zoom, que es una plataforma gratuita que permite compartir archivos y compartir las pantallas de trabajo de todos los involucrados.

### ***5.3.7. Estrategia de reuniones***

Las reuniones con el equipo de trabajo se han planificado en un formato semanal, estas reuniones servirán para definir y delegar los trabajos requeridos por nuestro cliente.

Todos los temas y las etapas en las cuales vamos a trabajar se han definido previamente en el formato de reuniones que se detalla en un capítulo anterior.

### ***5.3.8. Recursos requeridos***

#### **5.3.8.1. Hardware**

Los requerimientos de los softwares que emplearemos para el desarrollo BIM del proyecto, son de alta exigencia.

Estos programas están diseñados para equipos de alto rendimiento ya que conjugan gráficos e información.

Al usar coordinación multidisciplinar el ritmo de trabajo debe ser fluido, todas las disciplinas convergen en un solo programa, exigiendo al máximo el rendimiento de los equipos.

**Tabla 23***Hardware*

Uso	Equipo	Imagen	Especificaciones
Gerente BIM	Computador Portatil Alienware 17 R 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i7-6700</li> <li>• 16GB Ram</li> <li>• NVIDIA GeForce GTX 970M</li> <li>• Almacenamiento SSD M2 1TB</li> <li>• Windows 10 64 Bits</li> </ul>

### 5.3.8.2. Software

Los programas serán versión 2023: AutoCAD, Revit, Naviswork, Autodesk Construction Cloud y Presto.

**Figura 20**

*Software*

Software	Logo
Microsoft Office 365	
Adobe Acrobat Reader	
Autodesk Construction Cloud	
Google Drive	
Revit	
Naviswork	

Software	Logo
Presto	

### 5.3.9. Manual de estilos

El Gerente BIM en conjunto con el Coordinador BIM, han definido las características visuales que quieren transmitir como empresa en sus entregables.

Toda la imagen corporativa se centra en la elaboración de planimetrías 2D que están regidas por un estilo propio de la empresa así pues tenemos colores con esta identidad, símbolos arquitectónicos, tipos de línea y tipos de letra.

### 5.3.10. Formato de entregables del proyecto

Los entregables que se han definido en contrato y que se compartirán al cliente de acuerdo con sus requerimientos, serán los siguientes.

**Tabla 24**

#### *Entregables*

Item	Descripción	Tipo de Archivo
	Modelos tridimensionales	
Modelos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructura</li> <li>• MEP</li> </ul>	RVT
	Documentación 2D	
Planimetrías	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructura</li> <li>• MEP</li> </ul>	RVT
Costos	Presupuesto	PDF
Planificación	Cronogramas de ejecución	PDF

## **CAPÍTULO 6: DETALLES DEL ROL – GERENTE BIM**

### **6.1. Perfil del rol**

Como ya se especificó en capítulos anteriores CONSTRUCOST está constituida por cuatro integrantes especializados en sus ramas que aportan con el diseño, construcción para el proyecto BIM del edificio Bellavista. El rol de BIM Manager está bajo la responsabilidad del Arquitecto Carlos Encalada, cuenta con una experiencia de 9 años en el campo de la construcción. El arquitecto tiene dentro de sus funciones asignar los distintos roles BIM para formar un equipo de trabajo de profesionales muy bien capacitados.

Este rol supervisa la implementación de BIM en el proyecto. Es responsable de establecer los estándares de BIM, asegurarse de que el equipo del proyecto cumpla con esos estándares, gestionar el software y los flujos de trabajo de BIM. Como Gerente BIM se asegura de que los modelos de diferentes disciplinas se integren sin conflictos ni problemas al proyecto del edificio Bellavista. Trabaja para mantener la integridad del modelo y facilitar la comunicación con el cliente.

El Gerente es la cabeza del equipo de trabajo, es un profesional que conoce de todas las ramas necesarias para la ejecución correcta del proyecto y el cómo aplicar la metodología a cada rama y a cada integrante del equipo.

El Gerente no es un modelador, pero debe tener claras las funciones y el cómo se deben desenvolver los miembros de su equipo en todas sus tareas asignadas.

La coordinación interdisciplinaria trabajará en conjunto con el Gerente BIM para tomar decisiones clave con respecto al avance del proyecto en cada etapa de su desarrollo.

**Tabla 25***Roles BIM asignados*

N°	Roles	Nombre
1	BIM Manager	Arq. Carlos Encalada
2	Coordinador BIM	Ing. William Moncayo
3	Líder Arquitectura	Arq. Julio Jaramillo
4	Líder MEP	Arq. Julio Jaramillo
5	Líder Estructural	Ing. Klever Estrada

**6.2. Objetivos Rol**

- Establecer estándares y directrices de BIM para el proyecto. Esto incluye definir cómo se debe estructurar y gestionar la información, los protocolos de colaboración y el uso de software específico para el proyecto del Edificio Bellavista.
- Supervisar la creación de los modelos 3D precisos y detallados que representen el diseño y las características del edificio o la infraestructura del Edificio Bellavista.
- Gestionar la colaboración entre los diversos equipos de diseño y construcción. Los roles de BIM trabajan para asegurar que los diferentes modelos (arquitectura, estructura y MEP) se integren sin conflictos.
- Implementar un plan de ejecución BIM con respecto a un sistema de trabajo enfocado netamente en la metodología y asegurar que esta implementación se cumpla en perfecta armonía con todas las partes interesadas.

- Revisar toda la información generada por el equipo de trabajo rigiéndonos en normativa y requerimientos del cliente. Velar por el buen uso y la compatibilidad de todos los archivos de trabajo que se empleen en el desarrollo de este proyecto.
- El Gerente BIM está a cargo del talento humano del equipo, por lo tanto, se debe supervisar el trabajo de cada uno de los miembros y en conjunto con el coordinador recibir todos los trabajos a tiempo y en orden.
- El BIM Manager, será el único responsable de publicar la información oficial y definitiva del proyecto.
- Gestionar los avances programáticos del equipo de trabajo para desarrollar el proyecto y sus diferentes etapas en los tiempos establecidos.

### **6.3. Desarrollo del rol**

#### ***6.3.1. Responsabilidades del rol (ALCANCE)***

Las responsabilidades del Gerente BIM:

- Gestionar el desarrollo del EIR a partir de las reuniones conjuntas con el cliente para satisfacer todos sus requerimientos en un documento firmado por todas las partes.
- Ejecutar el plan de ejecución del proyecto a partir del documento EIR. Este documento detallará el proceso de ejecución del proyecto, tomando en cuenta el aporte de todos los involucrados, define el cómo se van a hacer las cosas dentro del proyecto y define las responsabilidades de cada integrante.
- Supervisar el correcto cumplimiento del BEP.
- Recepción de los documentos por parte del cliente.

- Supervisión programática de los avances ejecutados por el coordinador BIM y por los líderes de disciplina.
- Planificar las entregas de información generada por el coordinador y por los líderes de disciplina.
- Es el responsable de la comunicación directa con el cliente para conocer sus requerimientos y poder comunicarlos al equipo de trabajo.
- Dar a conocer los flujogramas creados para cada etapa y cada proceso del desarrollo del proyecto.
- Gestionar los lugares y los métodos de reuniones para coordinar los trabajos, avances y solución de posibles problemas.

### ***6.3.2. Actividades dentro del rol (FLUJOS)***

Las funciones del Gerente BIM requieren de un importante compromiso para con el equipo y para con el proyecto.

El cargo es de alta responsabilidad, todo el proyecto se coordina a través de este cargo y para que los resultados de los entregables sean los esperados por el cliente el Gerente de proyecto debe supervisar todos los procesos.

Construcost enumera a continuación todas las actividades de las cuales se hará cargo el Gerente del Proyecto:

#### **6.3.2.1. Elaboración del BEP**

El BEP es el alma de cualquier proyecto BIM, es un documento que se desarrolla a partir del EIR, que es el inicio de la documentación. A partir de este documento en el cual el gerente BIM llega a conocer las necesidades del cliente, podemos empezar a definir el cómo vamos a satisfacer todos esos requerimientos planteados por el cliente.


Este documento incorpora todos los procesos que se van a realizar en el edificio Bellavista 1645 y define los roles y responsabilidades de cada miembro del grupo.

Uno de los puntos importantes dentro de este documento es la definición de los entregables, estos documentos definen los requerimientos del cliente.

Para realizar este documento y para que tenga un total éxito en su desarrollo debemos conocer y diferenciar todas las aptitudes de nuestro equipo de trabajo, es un documento que se elabora en conjunto para definir las responsabilidades en todas las etapas del desarrollo.

### Figura 21

#### *Elaboración del BEP*




#### 6.3.2.2. Gestión del Cambio

Gestionar los cambios dentro de cualquier proyecto es realmente complejo, sin embargo, la metodología BIM es una herramienta clave para salvaguardar los intereses monetarios y de tiempo para todos los involucrados dentro de este proyecto.

Los cambios son una condicionante para el buen desarrollo del proyecto, el saber cómo afrontar estos cambios es fundamental.

BIM es una plataforma multidisciplinar que gestiona los cambios en tiempo real para todas las disciplinas involucradas, simplificando todos los procesos en cada una de ellas.

**Figura 22***Gestión de calidad*


### 6.3.2.3. Interoperabilidad

Este capítulo hace referencia al correcto desempeño e integración de todas las partes involucradas dentro de este proyecto.

Cada miembro del equipo está cargo de un pilar fundamental para la correcta elaboración de este trabajo.

Con el pleno compromiso de cada integrante responsable de su disciplina podemos tener un proyecto perfectamente controlado que avance uniformemente en cada uno de sus componentes.


Los flujos son de vital importancia para este capítulo ya que resumen los procesos y facilitan la toma de decisiones.

**Figura 23***Interoperabilidad***6.3.2.4. Gestión de los procesos de modelado**

La primera piedra dentro de los procesos de modelado le corresponden al BIM manager ya que este es el responsable de definir todas las programaciones iniciales para que los modeladores encaminen su trabajo.

Uno de los puntos importantes dentro de la programación inicial corresponde a la revisión de las plantillas de las diferentes disciplinas del proyecto, la definición de unidades y coordenadas que se van a usar, todo esto tiene como fin el desarrollar un mismo lenguaje para todo el equipo de trabajo.

Deberemos recalcar que el gerente BIM no está a cargo de los modelos, sin embargo, está a cargo de que todos los modelos resulten acorde a las exigencias del cliente, faciliten la información solicitada por el cliente y ofrezcan visuales que ayuden al cliente en el desarrollo de la construcción del edificio.

**Figura 24***Gestión de modelado***6.3.2.5. Estructura de carpetas**

Para que la plataforma de la metodología BIM funcione correctamente, debemos tener los flujos de trabajo totalmente organizados, esto incluye los contenedores de la información en los diferentes servidores de almacenamiento previamente establecidos por la empresa.

La gestión, elaboración, edición, coordinación y revisión de los archivos debe ser de fácil lectura para todos los involucrados en el proyecto.

Cada uno de los responsables de las disciplinas que interfieren en este proyecto tendrán acceso limitado a sus áreas de trabajo.

La gerencia del proyecto en conjunto con la coordinación BIM serán los únicos usuarios con la potestad de ingresar en todas las áreas de trabajo de los diferentes involucrados.

La organización de las carpetas será la siguiente:

**Tabla 26***Organización de las carpetas*

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
1. Trabajo en Progreso WIP	1.0 Carpeta de Inicio	1.0 Inicio
		2.0 Protocolos
		3.0 Libros de Estilo
		4.0 Flujos
	1.1 Arquitectura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	1.2 Estructura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
1.3 MEP	1. DWG	
	2. PDF	
	3. RVT	
	4. RFT	
	5. Consumido	
	6. Reportes	
1.4 Costos	1. XLSX	
	2. PDF	
1.5 Coordinación	1. Auditorías	
	2. Documentos	
	3. Navisworks	
1.6 Recursos	1. RTE	
	2.1 Arquitectura	
2. Compartido	2.1 Arquitectura	1. DWG

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. XLSX
	2.4 Costos	2. PDF
		1. Auditorías
	2.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
		1. DWG
		2. PDF
	3.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
3. Publicado / Emitido		1. DWG
		2. PDF
	3.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	3.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	3.4 Costos	1. XLSX
		2. PDF
		1. Auditorías
	3.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
		1. DWG
		2. PDF
	4.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	4.2 Estructura	3. RVT
4. Archivado		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	4.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	4.4 Costos	1. XLSX

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		2.PDF
	4.5 Coordinación	1. Auditorías 2. Documentos 3. Navisworks

### **Trabajo en progreso.**

En la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en ella.

### **Compartida**

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y la gerencia BIM del proyecto.

### **Publicada**


Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información puede ser usada para aprobaciones y construcción.

### **Archivada**

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el proyecto en todas las etapas de su desarrollo.

**Figura 25**

*Organización del entorno común de datos*



### **6.3.3. Documentos iniciales para el desarrollo del proyecto**


#### **6.3.3.1. Plan de Ejecución de BIM**

Este documento es esencial y establece cómo se implementará y gestionará BIM en el proyecto. Incluye estándares, protocolos, roles y responsabilidades relacionados con el BIM, así como las pautas para la colaboración y la coordinación entre los equipos de diseño y construcción.

### 6.3.3.1.1. Carátula

Figura 26

Carátula



### 6.3.3.1.2. *Objetivos generales*

Elaborar mediante metodología BIM, un proyecto integral con dos opciones constructivas diferentes y realizar una comparativa de costo y tiempo para elegir el método constructivo que mejor se adapte a las necesidades del cliente.

### 6.3.3.1.3. *Objetivos específicos*

**Tabla 27**

*Prioridades de los objetivos estratégicos*

<b>Prioridad</b>	<b>Descripción del objetivo</b>	<b>Usos BIM</b>
Alta	Implementar la metodología BIM en el desarrollo del diseño arquitectónico y estructural del proyecto multifamiliar empleando el software Revit obteniendo una simulación geométrica del diseño conceptual.	Diseños: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructural</li> </ul>
Media	Realizar una simulación constructiva y elaborar el modelado del MEP para ambas propuestas del proyecto Bellavista. Ejecutar la coordinación y detección de conflictos entre las geometrías modeladas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visualización</li> <li>• Detección de conflictos</li> </ul>
Alta	Cuantificar las cantidades de obra de los elementos estructurales del proyecto y realizar el presupuesto de ambas propuestas.	Planificación: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentación de cantidades y costos.</li> </ul>

#### 6.3.3.1.4. Información del proyecto

**Tabla 28**

*Datos del proyecto*

<b>Promotor</b>	<b>Universidad Internacional SEK</b>
<b>Nombre del proyecto</b>	BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS
<b>Breve descripción del proyecto</b>	El Edificio de Departamentos Bellavista está ubicado en el sector del mismo nombre al nororiente de la capital; cuenta con 13 departamentos distribuidos en 4 plantas: 4 Suites, 2 Suites Dúplex, 5 departamentos de 2 dormitorios y 2 departamentos de 3 dormitorios. Cada planta se divide en 270m2 aproximadamente.
<b>Dirección del proyecto</b>	Calle Diego de Brieda Bellavista
<b>Nro. Predio</b>	3692205
<b>Zona Metropolitana</b>	QUITO
<b>Área del predio según escrituras</b>	565,72 m2
<b>Área aproximada construcción</b>	1645 m2
<b>Área por piso</b>	270 m2

### 6.3.3.1.5. *Hitos del proyecto*

Los detalles más relevantes del proyecto, así como los inicios y finalizaciones de cada una de las etapas estarán marcadas perfectamente para conocimiento del equipo de trabajo y para conocimiento de nuestro cliente.

**Tabla 29**

#### *Hitos del proyecto*

<b>Descripción de las fases</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de finalización</b>
Pre BEP	17 de abril del 2023	06 de mayo del 2023
BEP	1 de mayo del 2023	28 de mayo del 2023
Prediseño arquitectónico	29 de mayo del 203	18 de junio del 2023
Diseño conceptual	19 de junio del 2023	16 de julio del 2023
Diseño preliminar	17 de julio del 2023	30 de julio del 2023
Desarrollo del diseño	31 de julio del 2023	6 de agosto del 2023
Diseño técnico	7 de agosto del 2023	20 de agosto del 2023
Entregables planos, modelos y memorias	21 de agosto del 2023	27 de agosto del 2023

### 6.3.3.1.6. *Estándares a utilizar*

#### **Gestión de la Información.**

Toda la producción de información que genere la intervención en el edificio Bellavista 16-45 será regida por la normativa ISO 19650, la cual establece que todas las partes trabajaran de forma colaborativa.

El manejo de la información se representará por etapas, mostrando el desarrollo de cada una de ellas mediante tecnología BIM.

#### **Manejo de Carpetas.**

Cada contenedor de información estará regido por la ISO 19650 que establece un sistema organizado para la gestión de toda la información generada a partir de modelos

tridimensionales. Las carpetas son archivos digitales, que facilitan la creación, gestión y el uso compartido de la información generada.


### **Niveles de Desarrollo (LOD)**

Es una herramienta de comunicación que brinda referencias claras con respecto al nivel de detalle con el cual se va a desarrollar el proyecto y todos sus elementos dentro de él. El Instituto Americano de Arquitectos con sus siglas en inglés AIA definieron 5 niveles de desarrollo en el año 2008 que serán los que nos servirán de guía para precisar el detalle de nuestro proyecto.

#### ***6.3.3.1.7. Equipo de trabajo***

En base a las capacidades, conocimientos y experiencia de cada uno de los miembros de nuestro equipo de trabajo, se ha tomado la decisión de dividir este proyecto en 4 ejes fundamentales.

Para lo cual el equipo estará conformado de la siguiente manera:

**Figura 27***Organigrama del equipo de trabajo***6.3.3.1.8. Capacidad del equipo**

El perfil de cada uno de los integrantes de nuestro equipo de trabajo es de vital importancia para un correcto desarrollo del proyecto, en CONSTRUCOST, contamos con una amplia gama de profesionales en diferentes ramas de la metodología BIM, así como en diferentes especializaciones del área constructiva.

**Tabla 30***Capacidad del equipo*

<b>Rol</b>	<b>Experiencia</b>	<b>Software</b>
Arquitecto Encalada. Gerente BIM	El arquitecto Encalada se ha desempeñado en el campo de la construcción por 9 años.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Ingeniero Moncayo. Coordinador BIM	El ingeniero Moncayo tiene amplia experiencia en la coordinación de modelos multidisciplinares.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Arquitecto Julio Jaramillo. Líder Arquitectura Líder MEP	El arquitecto Jaramillo se ha especializado en el modelado de edificios y sus instalaciones eléctricas y sanitarias.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>
Ingeniero Klever Estrada. Líder Estructural	El ingeniero Estrada, ha trabajado en campo y ha diseñado varias estructuras en edificios especializados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AutoCad</li> <li>• Revit</li> <li>• ACC</li> <li>• Naviswork</li> <li>• Presto</li> </ul>

**6.3.3.1.9. Roles y responsabilidades**

Una vez definidos los roles de todo el equipo de trabajo que participará en el proyecto Bellavista 16-45 la gerencia del proyecto procederá a asignar las respectivas responsabilidades de cada rol.

**BIM MANAGER Arq. Carlos Encalada**

Formación integral en el campo de la construcción, la planificación y el presupuesto de obra.

Líder del equipo de trabajo en CONSTRUCOST, proyecto Bellavista 16-45.

Responsable de comunicar de manera clara y oportuna las ideas e instrucciones del cliente al equipo de trabajo.

El BIM MANAGER, tiene la tarea de coordinar que todos los trabajos y entregables ofrecidos al cliente en el BEP, se cumplan al pie de la letra, en conjunto con el Coordinador velará por obtener los resultados esperados creando un compromiso con todos los integrantes del equipo y con el cliente.

#### **COORDINADOR BIM Ing. William Moncayo**

Es un profesional, con habilidades interdisciplinarias, que lleva a cabo la tarea de coordinar los flujos de información y de trabajo dentro de un proyecto, realizado según la metodología BIM.

Actúa como elemento de conexión entre la figura del BIM manager y la de los líderes de disciplinas, coordina y supervisa el equipo de trabajo, asegurando la eficiencia y el cumplimiento de las directrices de gestión definidas por el BIM Manager.

#### **LÍDER ARQUITECTURA Arq. Julio Jaramillo**

El Líder Arquitectónico es el responsable de implementar, gestionar y cumplir la metodología BIM en un proyecto arquitectónico. El rol del líder en general se basa en cumplir con lo establecido por el BEP, como son los entregables en tiempo y forma. Además, tiene a cargo el realizar el modelo tridimensional y supervisar periódicamente si existe correcciones o cambios. Este debe tener un comunicación directa y seguida con el Líder Estructural y el Coordinador BIM.

#### **LÍDER ESTRUCTURAL Ing. Klever Estrada**

El Líder Estructural, es el encargado de dirigir la trayectoria de ejecución del proyecto con la ayuda de los procedimientos en la metodología BIM, se incluye la aprobación y el desarrollo oportuno de la información estructural.

Las responsabilidades incluyen el generar, revisar y gestionar todo el modelo estructural que se desarrolla por el software.

### **LÍDER MEP. Arq. Julio Jaramillo**

El Líder MEP es el responsable de poner en funcionamiento la metodología BIM dentro del proyecto Bellavista 16-45. El rol del líder se basa en gestionar y aplicar lo estipulado por el BEP, así mismo cumplir con la normativa vigente a considerar en los entregables. Tiene a su cargo el realizar el modelo tridimensional, el auditar modelos y tener constante comunicación con Coordinación para el intercambio de información.

#### **6.3.3.1.10. Formato de reuniones**

Los Hitos del Proyecto, definidos en un capítulo anterior, nos han brindado pautas temporales para realizar reuniones semanales con el equipo de trabajo y con el cliente.

El formato de las reuniones será 100% virtual por medio de la plataforma en línea, Zoom, rigiendo así el siguiente horario:

**Tabla 31**

#### *Formato de reuniones*

<b>Reunión</b>	<b>Tema</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Enlace</b>
Cliente	EIR	13-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	EIR	14-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	17-04-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	25-04-2021	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	PRE BEP	02-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	02-05-2023	19:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	09-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	BEP	16-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>

<b>Reunión</b>	<b>Tema</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Enlace</b>
Equipo	BEP	23-05-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Pre Diseño	01-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Pre Diseño	06-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Pre Diseño	13-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Conceptual	22-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	27-06-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	04-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Conceptual	11-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Preliminar	20-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Preliminar	25-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Desarrollo del Diseño	27-07-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Desarrollo del Diseño	01-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Diseño Técnico	10-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Diseño Técnico	15-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Cliente	Entregables	17-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>
Equipo	Entregables	22-08-2023	18:00	<a href="https://zoom.us/es">https://zoom.us/es</a>

### **6.3.3.2. Usos del Modelo**


#### ***6.3.3.2.1. Registro de condiciones existentes***

La Constructora a cargo, a través del encargado de la intervención, el Sr. Elmer Muñoz, nos ha facilitado todos los documentos que se usaron para la ejecución del proyecto.

Toda la información ha sido verificada y aprobada por las entidades municipales correspondientes, habiendo aprobado todas las inspecciones de carácter arquitectónico, estructural, de instalaciones y de bomberos.

El expediente consta de:


- Planos Arquitectónicos
- Planos Estructurales
- Planos de Instalaciones Eléctricas
- Planos de Instalaciones Hidrosanitarias
- Planos de Bomberos
- Cronogramas de Ejecución
- Presupuesto

**Figura 28***Información existente*

#### 6.3.3.2.2. Pronosticar – tiempo

La cuarta dimensión del BIM, nos permite gestionar la programación de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

A partir de modelos tridimensionales podemos ejemplificar la construcción del Edificio Bellavista en sus distintas fases de construcción, brindando una herramienta visual a nuestro cliente y a nuestro equipo de trabajo que puede solventar varios conflictos interdisciplinarios ya que los modelos son una fiel representación de todas las ingenierías y la arquitectura.

**Figura 29***Pronosticar tiempo 4D***6.3.3.2.3. Computar – 5D**

La quinta dimensión del BIM, nos permite gestionar los costos de cualquier proyecto usando métodos informáticos que nos permiten visualizar datos en tiempo real.

Extraemos información de las modelos tridimensionales que se transforman en datos de cantidades de obra, una vez que el modelo esté culminado y los cubicajes se hayan programado para cada rubro, se procede a dar un costo a cada uno de esos rubros evaluando el análisis de precios unitarios único para cada proyecto.


Estos costos son únicos debido a que cada proyecto también lo es, las condicionantes de implantación nunca van a ser las mismas, el tipo de cimentación cambia respecto al sitio y las condicionantes arquitectónicas se pueden ver afectadas por el producto que se va a desarrollar y por el tipo de cliente.

BIM nos ofrece el poder gestionar todas estas condicionantes de una manera más sencilla e integral; todos los modelos están conectados en simultáneo a una base de datos que se actualiza conforme el proyecto avanza, en caso de tener algún tipo de variante en el transcurso de la construcción, esta base de datos también se actualizará, brindándonos datos exactos y oportunos respecto al costo y la rentabilidad.

Tener un control en tiempo real sobre los costos de un proyecto inmobiliario es esencial para el éxito comercial.

**Figura 30**

*Programación 3D*



#### 6.3.3.2.4. Detección de interferencias

Este capítulo corresponde a uno de los más importantes dentro de la metodología BIM aplicada en el desarrollo del proyecto Bellavista.

Es un proceso de coordinación multidisciplinar que se encarga de generar simulaciones de todas las interferencias que se pueden generar entre los elementos constructivos, sean estos de cualquiera de las disciplinas que intervengan en el proceso constructivo de la edificación.


Esto es de vital importancia para generar presupuestos y planificaciones confiables ya que evitan errores y sobre costos que se generan a partir de estos inconvenientes.

Como se ha venido recalando en este trabajo, cada proyecto es un caso independiente de estudio y, por lo tanto, cada proyecto tendrá un trato especial respecto a la gestión de colisiones.

La tolerancia que se vaya a aplicar en la simulación dependerá de la matriz de interferencias que se desarrolle para este proyecto en especial y de los hitos que se vayan a comparar por pedido expreso del Coordinador BIM.

**Figura 31**

*Detección de interferencias*



### 6.3.3.2.5. Graficación y simbología

El desarrollo de las artes y la información gráfica viene dado por un manual de estilo desarrollado en base a los requerimientos y gustos del cliente, adaptándonos siempre a una comunicación visual de fácil y rápida comprensión.


El manual de estilo va de la mano con las plantillas de trabajo que incluirán datos y gráficos del proyecto.

Una vez elaboradas en conjunto con el Coordinador BIM, estas serán compartidas con los líderes arquitectónico, MEP y estructural, para que todo el proyecto se desarrolle con un mismo lenguaje visual.

El proyecto Bellavista 16-45 se desarrolló bajo normativa municipal, usando gráficos y simbología aprobados por las entidades rectoras, por ende, toda la información recibida servirá de base para elaborar los manuales de estilo.

Figura 32

## Graficación y simbología




## 6.3.3.2.6. Visualización

La intervención pactada con el cliente para este tipo de proyecto es netamente informativa, por lo tanto, la visualización de nuestro trabajo se verá reflejada en planimetrías que aporten la información solicitada.

El proyecto está vendido en su totalidad, por lo tanto, no es conveniente enfocar nuestros recursos en técnicas de visualización avanzadas.


Los modelos tridimensionales de cada disciplina serán suficientemente claros para evaluar y gestionar los datos requeridos por el contratante.

**Figura 33***Visualización***6.3.3.2.7. Estrategia de entregables**

Los modelos arquitectónicos formatos que se van a entregarse son: CAD, PDF, RVT dentro de estos se proporcionarán la implantación, cuadro de áreas, cortes de fachadas, plantas y detalles arquitectónicos.

De igual manera, en la parte estructural se facilitarán en formatos CAD, PDF, RVT con detalles de cimentación cuadro de columnas, cuadro de plantas, detalles estructurales, cuadro de cimentaciones y detalles.


El MEP se entregará en formato CAD, PDF, RVT; se podrá visualizar el modelo en 3D, además se concederá un informe con los diferentes conflictos que se pudieron resolver en la parte de diseño, adicionalmente se presentará en formato PDF un presupuesto de los diferentes rubros del proyecto con documentación de memorias técnicas y diseños.

**Figura 34***Estrategia de entregables***6.3.3.2.8. Monitoreo y control**

El control de cada proyecto se facilita con la metodología BIM ya que cada software que nuestro equipo de trabajo usa en el desarrollo del edificio nos ofrece sistemas de coordinación, comparativas y estadísticas con informes detallados que resultan de las volumetrías. Estos informes ofrecen datos sencillos de comprender, una vez identificadas las falencias, se puede intervenir para solventarlas.

El control que se ejerce sobre los proyectos puede darse en cualquier etapa y sobre cualquier disciplina.

La coordinación multidisciplinar junto con la gerencia BIM ejercerán el control del proyecto apoyándose en los informes desarrollados.

**Figura 35***Monitoreo y control***6.3.3.2.9. Análisis de los usos del modelo****Tabla 32***Uso del modelo*

Uso BIM	Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)	del Rol a cargo	Importe responsable (Alto/Medio/Bajo)	del Continúa en uso. (Si/No)
Información Centralizada	Alto	BIM Manager / Coordinador	Alto	Si
Registro de condiciones existentes	Medio	BIM Manager	Alto	No
Modelo de Diseño Coordinado	Alto	Coordinador BIM / Líderes de Disciplina	Alto	Si
Coordinación 3D y detección	Alto	Líderes de Disciplina	Alto	Si

Uso BIM	Importe del Proyecto (Alto/Medio/Bajo)	Rol a cargo	Importe del responsable (Alto/Medio/Bajo)	Continúa en uso. (Si/No)
de Interferencias		Gerente		
Planificación 4D	Alto	BIM / Coordinador	Alto	Si
Planificación 5D	Alto	BIM / Coordinador	Alto	Si
Entrega de documentación	Alto	Líderes de Disciplina	Alto	Si
Visualización	Bajo	Líderes de Disciplina	Medio	Si
Monitoreo	Alto	Gerente BIM	Alto	Si

#### ***6.3.3.2.10. Nivel de información geométrica y no geométrica***

Para cada proyecto en especial se han venido desarrollando con el Coordinador BIM y con los Líderes de Disciplina plantillas en los diferentes softwares que se van a usar en este proyecto.

Toda la información planimétrica será uniforme en todas las disciplinas para facilitar la lectura de la información y así poder llevar un estilo propio de nuestra empresa siempre acorde con las exigencias de nuestro cliente.

Los niveles de desarrollo (LOD), establecidos por la AIA, expuestos en un capítulo anterior de este trabajo, expresan el nivel de detalle que vamos a tener en el

desarrollo de este proyecto, esto se ha venido planificando desde el EIR y contamos con la aprobación del cliente.

#### ***6.3.3.2.11. Gestión de la información***

##### **Entorno común de datos**

El entorno colaborativo de trabajo digital se ha dispuesto para este proyecto como un área en la cual todos los partícipes e involucrados puedan exponer sus aportes para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando se rijan a la estructura y ordenamiento establecidos por la Coordinación y la Gerencia del proyecto.

La Gerencia del proyecto ha dispuesto un orden específico para que todo el ECD esté organizado, además se han asignado permisos especiales a cada integrante del equipo que está a cargo del proyecto “Edificio Bellavista 16-45” para que pueda hacer uso de las carpetas en las cuales podrá subir los archivos que se le soliciten en las diferentes etapas del proyecto.

El ECD, servirá como un sitio seguro de gestión, revisión y visualización de toda la información generada a partir de la metodología BIM empleada.

Este sitio será la única fuente de información para todos los integrantes del equipo.

Está estipulado el uso de Autodesk Construction Cloud como herramienta única para este fin.

##### **Estructura de las carpetas**

La distribución de la información debe estar totalmente ordenada, hay que ser muy claros al definir los espacios que tiene cada integrante del equipo para desarrollar su trabajo individual. Si el trabajo individual no está definido o está desordenado, es imposible que exista una correcta coordinación multidisciplinaria.

Autodesk Construction Cloud es una plataforma que puede albergar información infinita, por lo tanto, se han generado espacios únicos para cada una de las partes involucradas en este proyecto.

Las estructuras de carpetas desarrolladas por la Gerencia y la Coordinación han sido especialmente diseñadas para que el trabajo individual no se mezcle y no interfiera con otras disciplinas.

Los permisos de ingreso, visualización, edición, carga, descarga y eliminación de archivos se han gestionado acorde al rol de cada integrante.

**Tabla 33**

*Organización de carpetas*

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
1. Trabajo en Progreso WIP	1.0 Carpeta de Inicio	1.0 Inicio
		2.0 Protocolos
		3.0 Libros de Estilo
		4.0 Flujos
	1.1 Arquitectura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
	1.2 Estructura	6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
4. RFT		
5. Consumido		
1.3 MEP	6. Reportes	
	1. DWG	
	2. PDF	
		3. RVT

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	1.4 Costos	1. XLSX
		2.PDF
		1. Auditorías
	1.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks
	1.6 Recursos	1. RTE
		1. DWG
		2. PDF
	2.1 Arquitectura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.2 Estructura	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
2. Compartido		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
	2.3 MEP	3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	2.4 Costos	1. XLSX
		2.PDF
		1. Auditorías
	2.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
3. Publicado / Emitido	3.1 Arquitectura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
	3.2 Estructura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
3.3 MEP	1. DWG	
	2. PDF	
	3. RVT	
	4. RFT	
	5. Consumido	
	6. Reportes	
3.4 Costos	1. XLSX	
	2. PDF	
3.5 Coordinación	1. Auditorías	
	2. Documentos	
	3. Navisworks	
4. Archivado	4.1 Arquitectura	1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
	4.2 Estructura	4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
4.2 Estructura	1. DWG	
	2. PDF	
	3. RVT	

<b>Contenedor</b>	<b>Disciplina</b>	<b>Tipo de archivo</b>
		4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. DWG
		2. PDF
		3. RVT
	4.3 MEP	4. RFT
		5. Consumido
		6. Reportes
		1. XLSX
	4.4 Costos	2. PDF
		1. Auditorías
	4.5 Coordinación	2. Documentos
		3. Navisworks

### **Trabajo en progreso.**

En la información que se encuentra en etapa de producción, cada disciplina es responsable de su carpeta y cada usuario tiene permisos individuales para interferir en ella.

### **Compartida**

El proceso que se debe generar para que los archivos lleguen a este punto debe ser la revisión por parte de cada uno de los responsables. Toda la información compartida, debe ser verificada por los responsables que la generaron, además de la coordinación y la gerencia BIM del proyecto.

### **Publicada**

Es toda la información que se ha verificado y auditado, toda esta información puede ser usada para aprobaciones y construcción.

### **Archivada**

Genera un respaldo de todo el proceso de modificaciones que ha sufrido el proyecto en todas las etapas de su desarrollo.

#### **6.3.3.2.12. Modelos BIM**

### **Modelos a entregar**

Los modelos a entregar han sido definidos en mutuo acuerdo con el cliente para solventar todas sus exigencias.

El nivel de desarrollo establecido en este proyecto será el siguiente:

- Modelos Arquitectónico LOD 300
  - ✓ Líder Arquitectura
- Modelos Estructurales LOD 300
  - ✓ Líder Estructural
- Modelos MEP LOD 200
  - ✓ Líder MEP

### **Nomenclatura de los modelos**

**Tabla 34**

*Nomenclatura de los modelos*

<b>ID</b>	<b>Tipo de Archivo</b>	<b>Disciplina</b>
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_ARQ_OP1_V1	Modelo RVT	Arquitectura
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_EST_OP1_V1	Modelo RVT	Estructura
CONSTRU- COST_Bellavista_MOD_MEP_OP1_V1	Modelo RVT	Instalaciones

### Formatos de entrega de modelos

Los modelos en sus formatos digitales son entregables y propiedad del cliente, a continuación, se detalla que tipo de archivo será el recibido por el cliente.

**Tabla 35**

*Archivos entregables*

<b>Entregable</b>	<b>Tipo de Archivo</b>
<b>Modelo:</b> Arquitectura	RVT
<b>Modelo:</b> Estructural	RVT
<b>Modelo:</b> MEP	RVT
<b>Planificación:</b> Visualización, Estudio de masa,	PNG PDF RVT
Detección de conflictos	NWD

### Control de calidad del modelo

**Tabla 36**

*Control de calidad del modelo*

<b>Control</b>	<b>Definición</b>	<b>Responsable</b>	<b>Software</b>
Visualización	El diseño gráfico establecido en EIR con el cliente.	Líderes de Disciplina	Revit
Auditoría	Evaluación del modelo bajo parámetros definidos en EIR.	Coordinador BIM	Revit
Interferencias	Detección de colisiones en	Coordinador BIM	Naviswork

Control	Definición	Responsable	Software
Estándares	coordinación multidisciplinar. Fiel cumplimiento de todos los protocolos establecidos.	Coordinador BIM	Revit
Información	Verificar que toda la información publicada esté correcta.	Gerente BIM / Coordinador BIM	Revit

### 6.3.3.3. Nomenclatura de archivos

La generación de archivos representa un volumen importante de información en este tipo de proyectos, por lo tanto, es de vital importancia organizarlos e identificarlos de acuerdo con su contenido.

**Tabla 37**

*Nomenclatura de archivos*

Código	Descripción
CONSTRU-COST	Empresa que realiza la intervención en el edificio Bellavista
Bellavista	Nombre del Proyecto
MOD	Tipo de archivo Modelo RVT
ARQ / EST / MEP	Disciplina
OP1 / OP2	OP1 Hormigón Armado OP2 Estructura Metálica
V1 / V2 / V3	Versión del Archivo

### 6.3.3.3.1. Formatos requeridos

El lenguaje BIM puede ser muy extenso en cuanto a formatos y software que se usan para el desarrollo de esta disciplina.

Todos los formatos serán unificados con el fin de tener un mismo lenguaje de trabajo y un flujo eficiente al compartir la información.

**Tabla 38**

*Formatos*

Entregable	Formato
Modelo Arquitectónico	.rvt
Modelo Estructural	.rvt
Modelo MEP	.rvt
Programación	.rvt
Costos	Presto
Coordinación	.ndw

### 6.3.3.3.2. Colores asignados a los sistemas de instalaciones del proyecto

**Tabla 39**

*Colores asignados*

Nombre	Abreviatura	Color
Agua fría	CW	
Agua caliente	HW	
Instalaciones Sanitarias	SAN	
Instalaciones Eléctricas	ELEC	
Instalaciones contra Incendios	INC	



#### ***6.3.3.3.4. Sistema de coordenadas y unidades***

En el Distrito Metropolitano de Quito se usan coordenadas TMQ, que son una proyección cartográfica que solo se aplica en esta ciudad y parten de una variante de las coordenadas UTM.

Las unidades para este proyecto serán regidas por el sistema métrico decimal.

El proyecto tiene un tamaño idóneo para ser representado en planimetrías de escala 1:100.


El sistema de coordenadas y unidades será el mismo para todas las disciplinas, los archivos federados cuentan con la información exacta para implantar cada uno de los modelos 3D en las diferentes áreas de trabajo.

El coordinador estará a cargo de verificar que todos los formatos de coordenadas y de medidas sean los mismos en los diferentes archivos compartidos.

#### ***6.3.3.3.5. Niveles y ejes de referencia***

En la información entregada por parte del cliente para el desarrollo del proyecto se encontraban totalmente definidos los niveles del proyecto y la malla de ejes.

Por lo tanto, el proyecto tendrá como base dicha información y se ejecutará fielmente siguiendo dichos parámetros.

**Figura 37***Parámetros a seguir*

### 6.3.3.3.6. Estrategia de colaboración

#### Plataforma de comunicación

El grupo de trabajo ha decidido que la forma más sencilla de estar comunicados es a través de mensajería celular. La aplicación idónea para mantener el contacto es WhatsApp, ya que todos tienen acceso a ella de forma sencilla las 24 horas del día y los 7 días de la semana. WhatsApp permite crear grupos de trabajo y compartir información a través de su aplicación, por lo cual se ha convertido en un aliado importante en las comunicaciones del grupo.

Todas las reuniones definidas en el formato de reuniones se han desarrollado a través de Zoom, que es una plataforma gratuita que permite compartir archivos y compartir las pantallas de trabajo de todos los involucrados.

### 6.3.3.3.7. Estrategia de reuniones

Las reuniones con el equipo de trabajo se han planificado en un formato semanal, estas reuniones servirán para definir y delegar los trabajos requeridos por nuestro cliente.

Todos los temas y las etapas en las cuales vamos a trabajar se han definido previamente en el formato de reuniones que se detalla en un capítulo anterior.

### 6.3.3.3.8. Recursos requeridos

#### Hardware

Los requerimientos de los softwares que emplearemos para el desarrollo BIM del proyecto, son de alta exigencia.

Estos programas están diseñados para equipos de alto rendimiento ya que conjugan gráficos e información.

Al usar coordinación multidisciplinar el ritmo de trabajo debe ser fluido, todas las disciplinas convergen en un solo programa, exigiendo al máximo el rendimiento de los equipos.

**Tabla 40**

#### Hardware

Uso	Equipo	Imagen	Especificaciones
Gerente BIM	Computador Portátil Alienware 17 R 3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i7-6700</li> <li>• 16GB Ram</li> <li>• NVIDIA GeForce GTX 970M</li> <li>• Almacenamiento SSD M2 1TB</li> <li>• Windows 10 64 Bits</li> </ul>

## Software

Los programas serán versión 2023: AutoCAD, Revit, Naviswork, Autodesk Construction Cloud y Presto.

**Figura 38**

*Software*

Software	Logo
Microsoft Office 365	
Adobe Acrobat Reader	
Autodesk Construction Cloud	
Google Drive	
Revit	
Naviswork	
Presto	

### 6.3.3.3.9. Manual de estilos

El Gerente BIM en conjunto con el Coordinador BIM, han definido las características visuales que quieren transmitir como empresa en sus entregables.

Toda la imagen corporativa se centra en la elaboración de planimetrías 2D que están regidas por un estilo propio de la empresa así pues tenemos colores con esta identidad, símbolos arquitectónicos, tipos de línea y tipos de letra.

### 6.3.3.4 Formato de entregables del proyecto

Los entregables que se han definido en contrato y que se compartirán al cliente de acuerdo con sus requerimientos, serán los siguientes.

**Tabla 41**

*Entregables*

Ítem	Descripción	Tipo de Archivo
	Modelos tridimensionales	
Modelos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructura</li> <li>• MEP</li> </ul>	RVT
	Documentación 2D	
Planimetrías	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arquitectura</li> <li>• Estructura</li> <li>• MEP</li> </ul>	RVT
Costos	Presupuesto	PDF
Planificación	Cronogramas de ejecución	PDF

## CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES

### 7.1. Conclusiones generales

- La implementación de la metodología BIM en este proyecto ha generado un cambio trascendental en la visión integral del cliente respecto a cómo diseñar, gestionar, programar y construir sus proyectos. La diferencia que se puede contemplar entre el método tradicional y la nueva metodología es abismal, poniendo en evidencia que todas las falencias se pueden solventar de una manera simple y rápida.
- El manejo global de la información es primordial para llevar a cabo un proyecto exitoso, la correcta gestión y organización del Entorno Común de Datos facilita la intervención de todos los involucrados en el proyecto; ahorrando tiempo, evitando duplicidades y manteniendo actualizada la información en tiempo real.
- La información generada a través de la metodología BIM apoyándonos en modelos tridimensionales tiene un alto grado de fidelidad con respecto al modelo construido. Lo que se busca al modelar tal cual como se construye, es forjar un sistema sólido interdisciplinar, que nos ayude a gestionar todas las posibles colisiones que se puedan generar y así solventarlas de manera práctica y ágil.
- BIM es una metodología viable, siempre y cuando se tenga presente que depende de cada uno de los integrantes del equipo, así como también de la colaboración efectiva del cliente. Cada uno de los roles presentes en este tipo de proyectos es un pilar importante para que todo se desarrolle de una correcta manera, la dependencia interdisciplinar es un eje fundamental; saber coordinar y gerenciar cada uno de estos roles es primordial para el éxito del proyecto.

## 7.2. Conclusiones específicas

- El rol de Gerente BIM ejerce un papel regulador en la metodología del proyecto, siendo este el responsable de coordinar a todos los miembros del equipo.
- Los flujos de trabajo generados a partir de la metodología son de uso necesario para el correcto desarrollo del proyecto; estos flujos simplifican los procesos y siempre deben ser socializados con todos los integrantes del equipo.
- Los procesos en los cuales participa el Gerente BIM siempre dependerán de su equipo de trabajo; toda la coordinación, la gestión y la construcción de los proyectos es inviable sin un equipo de apoyo que genere los datos precisos para la elaboración del proyecto.
- La documentación inicial para el desarrollo del proyecto debe ser generada con el mayor compromiso y la mayor responsabilidad por parte del Gerente BIM, ya que esta información marca el punto de partida para que todos los procesos siguientes se encaminen acorde a los objetivos planteados.
- Toda la información que se publica es de plena responsabilidad del Gerente BIM del proyecto; este es el rol que se comunica en línea directa con el cliente, por lo tanto, la información enviada estará totalmente revisada por el responsable de este rol.

## Referencias

- Bello Morales, V., & Osorio Galindo, S. (2022). *Caracterización de los beneficios de la metodología bim identificando las principales causas que ocasionan falencias dentro de la construcción generando una consulta a profesionales del sector*. Bogotá D.C.
- Bsigroup. (2023). *ISO 19650 Building Information Modelling*. Obtenido de <https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-19650/>
- BuildingSmart. (s.f.). *¿Qué es BIM?* Obtenido de [https://www.buildingsmart.es/bim/#:~:text=Building%20Information%20Modeling%20\(BIM\)%20es,creado%20por%20todos%20sus%20agentes.](https://www.buildingsmart.es/bim/#:~:text=Building%20Information%20Modeling%20(BIM)%20es,creado%20por%20todos%20sus%20agentes.)
- Cañón, E., Vargas, W., & Benavides, A. (2023). *Metodología BIM: Conceptos y su aplicación en proyectos de infraestructura vial*. Bogotá: Ecoe Ediciones S.A.S.
- Giménez, M. (2019). *Qué es BIM o Modelado de Información de Construcción*. Obtenido de <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/que-es-bim-construccion/>
- Ingeoexpert. (2022). *¿Qué es la metodología BIM y qué beneficios aporta?* Obtenido de <https://ingeoexpert.com/articulo/que-es-el-bim-y-a-que-se-debe-su-importancia/>
- Norma ISO. (2018). *ISO 19650*.
- Pelayo, E. (2020). Implementación y metodología de modelos BIM para el mantenimiento de puentes. *Universidad Politécnica de Madrid*, 1-93.
- Renard, E. (2021). *Modelado BIM con autodesk civil 3D*. México: Marcombo.

**ANEXOS**

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	CONTENIDO

NOTAS


NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

SUBSUELO 1  
SUBSUELO 2



1-025-Subsuelo 2  
 A3(1) 1:100



1-024-Subsuelo 1  
 A3(1) 1:100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:  
 PLANTA BAJA NIVEL 1  
 NIVEL 2



1. Planta Baja
   
 A112 1:100



2. Nivel 2
   
 A112 1:100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	CONTENIDO

NOTAS


NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

PLANTA NIVEL 3  
PLANTA NIVEL 4



1 Planta Tipo 3  
A113 1/1000



2 Planta Nivel 4  
A114 1/1000

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: \_\_\_\_\_ INDICADA

CONTIENE:

PLANTA NIVEL 5



5.00 Nivel 5  
A1.14 1:100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

SECCION 1  
SECCION 2



022- Sección 2  
A104  
1:100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

FACHADA SUR  
FACHADA OESTE  
FACHADA ESTE



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: \_\_\_\_\_ INDICADA

CONTIENE: \_\_\_\_\_


VISTAS 3D



1 Vista 3D 1



2 Vista 3D 2



3 Vista 3D 2

## **COSTO ACERO**

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7.CIMENTACION	N-7.CIMENTACION.....	101,300.721	43.72
N-1.68 RAMPA PB	N-1.68 RAMPA PB.....	1,067.924	0.46
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1.....	10,211.712	4.41
Nivel 1	Nivel 1.....	24,746.078	10.68
Nivel 2	Nivel 2.....	24,450.921	10.55
Nivel 3	Nivel 3.....	20,320.114	8.77
Nivel 4	Nivel 4.....	20,324.200	8.77
Nivel 5	Nivel 5.....	20,082.956	8.67
Nivel 6	Nivel 6.....	9,197.107	3.97
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>231,701.734</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS UN con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

, 18 de noviembre 2023.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

## **COSTO HORMIGÓN**

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
N-7 CIMENTACION	N-7 CIMENTACION.....	52,594.149	13.89
N-3.12 Subsuelo 1	N-3.12 Subsuelo 1.....	26,036.328	6.88
N-1.68 RAMPA	N-1.68 RAMPA.....	27,990.031	7.39
Nivel 1	Nivel 1.....	58,760.548	15.52
Nivel 2	Nivel 2.....	53,348.235	14.09
Nivel 3	Nivel 3.....	52,521.507	13.87
Nivel 4	Nivel 4.....	52,629.174	13.90
Nivel 5	Nivel 5.....	41,926.057	11.08
Nivel 6	Nivel 6.....	12,733.886	3.36
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>378,539.916</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE US DOLLAR con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

, 19 de noviembre 2023.


UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK

GRUPO 4

# PLANIFICACIÓN ACERO

# Diagrama de barras


## BELLAVISTA EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS



# PLANIFICACIÓN HORMIGÓN



## **PLANOS ACERO**



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 Nivel 6  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA



1 Este
   
 1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA



**1** Norte
   
 1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:


PLANILLA DE COLUMNAS DE HORMIGON							
MARCA	TIPO	NIVEL BASE	NIVEL SUPERIOR	CANTIDAD	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL (Kg)
<b>N-7 CIMENTACION</b>							
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.68 m³	5330.15
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.17
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.17
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.75 m³	5863.16
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m³	6091.60
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-7 CIMENTACION	N-3.12 Subsuelo 1	1	3.88	0.78 m³	6091.50
<b>N-7 CIMENTACION: 18</b>							
<b>N-3.12 Subsuelo 1</b>				69.84	12.62 m³	99064.55	

PLANILLA DE COLUMNAS DE HORMIGON							
MARCA	TIPO	NIVEL BASE	NIVEL SUPERIOR	CANTIDAD	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL (Kg)
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X50	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.25 m³	1978.20
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST-COL-35X55	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.28 m³	2176.02
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.29 m³	2260.80
	BV-KE-EST-COL-50*40CM	N-3.12 Subsuelo 1	N-1.68 RAMPA	1	1.44	0.29 m³	2260.80
<b>N-3.12 Subsuelo 1: 18</b>							
<b>N-1.68 RAMPA</b>				25.92	4.68 m³	36766.26	




REVISIONES


NOTAS




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:




6 DETALLE DE ACERO EN COLUMNA  
1 : 25



7 Sección 1 CIMENTACION  
1 : 25



1 Sección 3 LOSA  
1 : 25



2 Nivel 1 -DETALLE DE VIGA  
1 : 25

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA

PLANILLA HORMIGON, VIGAS,NERVIOS					
TIPO	CANTIDAD	Volumen	Material	NIVEL	Longitud
BV-KE-EST-NV-10X15	1		Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	4.77
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.82
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.30
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15

PLANILLA HORMIGON, VIGAS,NERVIOS					
TIPO	CANTIDAD	Volumen	Material	NIVEL	Longitud
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.12
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.17
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.20
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.22
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.25
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.28
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.30
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.33
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.35
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.08 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.38
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.12
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.15
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.17
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.20
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.22
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.25
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.06 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.28
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.30
BV-KE-EST-NV-10X15	1	0.07 m³	Concrete, Cast-in-Place gray	-3.20	5.33

UBICACIÓN



REVISIONES

Nº	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA


CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA



2 Modelo analítico



3 DETALLE DE VIGAS

4 DETALLE DE ESTRIBOS

1 {3D - klever.estrada}

UBICACIÓN



REVISIONES

NO.	FECHA	DESCRIPCIÓN

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 N-3.12 Subsuelo 1  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA



1 N-1.68 RAMPA  
1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 Nivel 1  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



**1 Nivel 2**  
 1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 Nivel 3  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA



1 Nivel 4  
1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA



**1 Nivel 5**  
 1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



**1** N-7 CIMENTACION  
1 : 100

EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



## **PLANOS HORMIGÓN**

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



**1** N-7.CIMENTACION  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:





1 N-1.68 RAMPA PB  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



ELEVACIONES NORTE

Notte

ELEVACION ESTE

Oeste

Sur

1 Nivel 1  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 Nivel 5  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA



UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA



1 Este  
1 : 100

UBICACIÓN



REVISIONES



NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



1 Norte  
1 : 100

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS


NORTE REAL




ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

# EDIFICIO BELLAVISTA




4 Sección 1 CIMENTACION  
1 : 50




3 Sección 8 COLUMNA  
1 : 50


7 conexion de viga principal a viga secundaria  
1 : 5



6 DETALLE DE PLINTO  
1 : 50



1 CORTE DE LOSA  
1 : 50



2 CONEXION VIGA A VIGA

UBICACIÓN



REVISIONES

NO.	FECHA	DESCRIPCION

NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:

Lista de vistas 2					
Familia	Familia y tipo	Fase	SUBDICIPLINA	Plantilla de vista	Disciplina
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Alzado	Alzado: Alzado de edificio	Nueva construcción	05-IMPLANTACION	PLANTILLA DE ELEVACIONES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	02-CIMENTACION	PLANTILLA DE CIMENTACION	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Plano de planta	Plano de planta: Plano de planta	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura

Lista de vistas 2					
Familia	Familia y tipo	Fase	SUBDICIPLINA	Plantilla de vista	Disciplina
Plano estructural	Plano estructural: Plano estructural	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA DE CORTE DE LOSA	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura
Plano estructural	Plano estructural: Plano estructural	Nueva construcción	01-EST-PLANTAS	PLANTILLA DE PLANTAS ESTRUCTURALES	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA PARA CORTES DE DETALLE	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA DE PLINTOS	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	PLANTILLA PARA CORTES DE DETALLE	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura
Sección	Sección: En otro plano	Nueva construcción	04-SECCIONES	DETALLE DE VIGA PRINCIPAL A VIGA SECUNDARIA	Arquitectura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	3D	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	3D	Estructura
Vista 3D	Vista 3D: Vista 3D	Nueva construcción	07-3D	Conexiones estructurales-Estado de aprobación	Estructura

Lista de planos
NAVEGADOR

00-PLANTAS ESTRUCTURALES
01-ELEVACIONES
01-ELEVACIONES
02-CORTES
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
04-CANTIDADES DE OBRA
05-VISTA EN 3D

losas		
Area	Elevation at Top	Volume
112 m <sup>2</sup>		
112 m <sup>2</sup>	16.50	8.96 m <sup>3</sup>
113 m <sup>2</sup>		
113 m <sup>2</sup>	-3.12	9.05 m <sup>3</sup>
188 m <sup>2</sup>		
188 m <sup>2</sup>	-4.56	15.05 m <sup>3</sup>
225 m <sup>2</sup>		
225 m <sup>2</sup>	-1.68	17.97 m <sup>3</sup>
229 m <sup>2</sup>		
229 m <sup>2</sup>	7.32	18.30 m <sup>3</sup>
229 m <sup>2</sup>	10.38	18.30 m <sup>3</sup>
229 m <sup>2</sup>	13.44	18.30 m <sup>3</sup>
276 m <sup>2</sup>		
276 m <sup>2</sup>	1.20	22.04 m <sup>3</sup>
282 m <sup>2</sup>		
282 m <sup>2</sup>	4.19	22.58 m <sup>3</sup>

# EDIFICIO BELLAVISTA

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE:



# EDIFICIO BELLAVISTA

PLANILLA VIGAS					
TIPO	CANTIDAD	NIVEL SUPERIOR	LONGITUD	VOLUMEN	PESO PARCIAL

1.12

IA-300	1	1.12	5.40	0.04 m³	317.122604
IA-300	1	1.12	5.40	0.04 m³	317.122604
IA-300	1	1.12	5.83	0.04 m³	331.133912
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	298.182093
IA-300	1	1.12	5.82	0.04 m³	331.178092
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	298.182093
IA-300	1	1.12	5.83	0.04 m³	331.133912
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	126.202754
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	119.891354
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	2.43	0.02 m³	119.891354
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	270.708569
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	273.864269
IA-300	1	1.12	5.10	0.04 m³	293.454854
IA-300	1	1.12	4.77	0.03 m³	270.708569
IA-300	1	1.12	5.77	0.04 m³	329.461391
IA-300	1	1.12	5.72	0.04 m³	331.316943
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	343.169752
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	342.368204
IA-300	1	1.12	5.80	0.04 m³	342.368204
IA-300	1	1.12	2.60	0.02 m³	130.936304
IA-300	1	1.12	5.77	0.04 m³	329.461391
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	57.63784
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.532663
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.621336
IS 220	1	1.12	2.60	0.01 m³	51.621336
IS 220	1	1.12	5.72	0.02 m³	120.718022
IS 220	1	1.12	5.72	0.02 m³	120.718022
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	119.791383
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	5.77	0.02 m³	121.440712
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	4.77	0.01 m³	99.638091
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826
IS 220	1	1.12	5.83	0.02 m³	122.90826

UBICACIÓN



REVISIONES


NOTAS

NORTE REAL



ESCALA: INDICADA

CONTIENE: